



ZAPYTANIE NR 7

Gmina Pisz
Ul. Gizewiusza 5
12-200 Pisz
Fax 87 424 12 38
e-mail: pisz@home.pl

Dotyczy: Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Borki

Proszę o wyjaśnienie następujących kwestii dot postępowania jw.:

1. Proszę o załączenie rysunku PZT zawierającego szczegółowe wymiarowanie elementów wchodzących w zakres zamówienia (boisko, trybuny, bieżnia, parking, ciągi piesze). W chwili obecnej nie jest możliwe zweryfikowanie zakresu robót ponieważ pojawia się zbyt wiele rozbieżności w określeniu wielkości poszczególnych elementów zdania. Ryczałtowy sposób rozliczenia skazuje oferentów na ryzyko poniesienia strat z powodu nieprecyzyjnego sposobu określenia zakresu robót.
2. Załączone przedmiary wskazują na konieczność korytowania wyłącznie na powierzchni 638m². Biorąc pod uwagę fakt, że konstrukcja placu rekreacyjnego i ciągów pieszych o łącznej powierzchni 1838m² składa się z warstw zagęszczonego dowiezionego kruszywa naturalnego wydaje się, że konieczne jest również korytowanie pod ww elementy. Czym spowodowany jest brak w przedmiarach ww. rodzajów robót?
3. Poz 7 przedmiar wskazuje, że na powierzchni 16 192m² należy rozścielić ziemię urodzajną grubości 5cm. Natomiast przekrój konstrukcyjny płyty boiska wskazuje, że poza rzeczonymi wierzchniami 5cm należy ułożyć jeszcze 4cm torfu z nawozami i wapnem. Proszę o odpowiedź jak jest zbudowana konstrukcja boiska (4 czy 9 cm), a jeśli 9 cm to czy taką konstrukcję należy również zachować na pozostałej powierzchni wynoszącej 16 192m² – 6694m² (pow boiska o wymiarach 63,76x105) = 9497,2m².
4. Czy Inwestor ma jakieś wymagania dotyczące ziemi urodzajnej? Czy materiał ten ma być mieszanką humusu, torfu i pospółki, czy może ma to być dowolny materiał typu humus? Jeśli ma to być mieszanka to proszę o sprecyzowanie powierzchni (same boisko, boisko+bieżnia czy całość wynosząca 16 192m²).
5. W PB-W stosuje się określenie trybuny. Ponadto mówi się o dwustu metrach ławek co przy długości boiska wynoszącej ok. 100mb wskazuje na konieczność wykonania 20ch rzędów siedzeń. Na załączonym rysunku PZT, elementem trybun jest 5 ciągów schodów. Proszę o wyjaśnienie sposobu montażu ławek. Czy mają to być trybuny – rozumiane jako 2 rzędy ławek jeden za drugim posadowione na skarpie? Proszę wówczas o przedstawienie szczegółów dot. ukształtowania terenu skarpy (kąt nachylenia, powierzchnia, materiał do wykonania) oraz schodów.
6. Proszę o uszczegółowienie zapisów SIWZ pkt III podpunkty 5 do 9 dotyczących zakresu robót do wykonania:
 - pkt 5 – szczegóły dotyczące ławek – wymiary prefabrykatów, uszczegółowienie siedzisk (materiał, wymiary, sposób zabezpieczenia)
 - pkt 6 – wymiary bramek, materiał oraz kształt i profil bramki, materiał oraz wymiary oczka siatki.
 - pkt 7 – ilość znakowań PLiFiX bieżni oraz boiska
 - pkt 8 – długość znakowań linii boiska i bieżni, materiał (technologia) z jakiego mają być wykonane
 - pkt 9 – rodzaj słupków narożnikowych

Z poważaniem