

Zagospodarowanie terenu - świetlica Pogobie Średnie
Przedmiar

Lp.	KOD POZYCJI	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR					
1	45111230-9	Roboty ziemne - SST Roboty ziemne			
1 d.1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		5360 * 0,1	m2	536,000	
				RAZEM	536,000
2 d.1	KNR-W 2-01 0221-02 z.sz 2.4.2. 9906-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III - grunty sypkie	m3		
		3935 * 0,45	m3	1 770,750	
				RAZEM	1 770,750
3 d.1	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m2		
		(1075,60) * 1,1	m2	1 183,160	
				RAZEM	1 183,160
4 d.1	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2	m2		
		[1075,60] * 1,1	m2	1 183,160	
				RAZEM	1 183,160
5 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m2		
		1075,60	m2	1 075,600	
				RAZEM	1 075,600
6 d.1	KNR-W 2-01 0506-07 uw.p.tab.	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III - skarpy o szerokości 7 m	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
2	45233123-7	Podbudowy - SST Podbudowy			
7 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m2		
		1075,60	m2	1 075,600	
				RAZEM	1 075,600
8 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		
		1075,60	m2	1 075,600	
				RAZEM	1 075,600
9 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		155 * 0,045	m3	6,975	
				RAZEM	6,975
3	45233123-7	Nawierzchnie - SST Nawierzchnia z kostki betonowej			

Zagospodarowanie terenu - świetlica Pogobie Średnie

Przedmiar

Lp.	KOD POZYCJI	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.3	KNR 2-31 0403-05 0403-07	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m	m		
		155	m	155,000	
				RAZEM	155,000
11 d.3	NNRNKB 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m2 - KOSTKA GRANIT MAŁY PŁUKANY - kolor szary	m2		
		1075,60	m2	1 075,600	
				RAZEM	1 075,600
4	45112711-2	Mała architektura i zieleń - SST Zieleń drogowa			
12 d.4	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm - humus z terenu budowy	ha		
		0,5360 - (0,1627 + 0,0400)	ha	0,333	
				RAZEM	0,333
13 d.4	KNR 2-21 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy - humus z terenu budowy Krotność = 18	ha		
		0,2004	ha	0,200	
				RAZEM	0,200
14 d.4	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		5360 - 1075,60 - 235,60 - 25	m2	4 023,800	
				RAZEM	4 023,800
15 d.4	KNR 2-21 0607-01	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe	m		
		0,45 * 2 * 65	m	58,500	
				RAZEM	58,500
16 d.4	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa	m		
		2,25 * 65	m	146,250	
				RAZEM	146,250
17 d.4	kalkulacja własna	Montaż koszy na śmieci	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	45112711-2	Ogrodzenie - SST Ogrodzenie			
18 d.5	KNR 2-02 1803-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 76/3.5 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m		
		240	m	240,000	
				RAZEM	240,000

Zagospodarowanie terenu - świetlica Pogobie Średnie

Przedmiar

Lp.	KOD POZYCJI	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.5	KNNR-W 2 W1201-01	Wrota otwierane - brama wjazdowa 6 m i brama do hydroforni 5 m wraz z furtkami	m2		
		$1,6 * 6 + 1,6 * 1,1 + 1,6 * 5 + 1,6 * 1,1$	m2	21,120	
				RAZEM	21,120