

BRANŻA: SANITARNĄ - SIEĆ ODESZCZOWA.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0217-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II 864.5	m ³ m ³	 864.500	
				RAZEM	864.500
2	KNR 2-01 0317-04	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m 152	m ³ m ³	 152.000	
				RAZEM	152.000
3	KSNR 1 0413-02	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z gotowego kruszywa. 24	m ³ m ³	 24.000	
				RAZEM	24.000
4	KSNR 1 0413-02	Nadsypka piaskowa w gotowym wykopie wyk. z gotowego kruszywa. 96	m ³ m ³	 96.000	
				RAZEM	96.000
5	KNR-W 2- 18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 219	m m	 219.000	
				RAZEM	219.000
6	KNR-W 2- 18 0408-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm 55	m m	 55.000	
				RAZEM	55.000
7	KNR 2-18 0613-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 11	stud. stud.	 11.000	
				RAZEM	11.000
8	KNR-W 2- 18 0624-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm 219	m m	 219.000	
				RAZEM	219.000
10	KNR 2-18 0804-05	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 400 mm 55	m m	 55.000	
				RAZEM	55.000
11	KNR 2-01 0320-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat. gr. I-II 881.7	m ³ m ³	 881.700	
				RAZEM	881.700
12	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 881.7	m ³ m ³	 881.700	
				RAZEM	881.700
13	KNR 2-01 0233-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II 200	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000
14	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 100	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000