

zobacz nr 5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
budowa hydrantu przeciwpożarowego					
1	KNR 2-01 0217-05	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II 230	m ³ m ³	 230,000	
				RAZEM	230,000
2	KNR 2-01 0317-04	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyć urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m - szerokość 0.8-1.5 m 70	m ³ m ³	 70,000	
				RAZEM	70,000
3	KSNR 1 0413-02	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. 9	m ³ m ³	 9,000	
				RAZEM	9,000
4	KSNR 1 0413-02	Nadsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. 18	m ³ m ³	 18,000	
				RAZEM	18,000
5	KNR 2-18 0906-02	Przylącze wodociągowe z rur PCW łączonych na wcisk - średnica zewnętrzna rurociągu 90 mm 71	m m	 71,000	
				RAZEM	71,000
6	KNR 2-18 0315-03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 2-18 0210-01	Zasuwki typu"E" kielichowe z obudową o śr.50-90 mm montowane na rurociągach PVC i PE - z nasuwką 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 2-18 0122-02	Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 90 mm 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 2-15 0112-05	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 40 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-15 0112-05	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 40 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR-W 2-18 0122-02	Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 90 mm-trójnik 90/90 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-28 0409-01	Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm i głębokości 2.40 m 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-15 0118-04	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 40 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 2-15 0108-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 40 mm do wodomierzy skrzydełkowych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 2-18 0803-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm 1	odc. 200m odc. 200m	 1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 2-18 0802-01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur azbestowo-cementowych o śr. nom. do 100 mm 0,8	prob. prob.	 0,800	
				RAZEM	0,800
17	KNR 2-01 0320-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - szerokość 0.8-1.5 m 289,6	m ³ m ³	 289,600	
				RAZEM	289,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		289,6	m ³	289,600	
				RAZEM	289,600
19	KNR 2-01 0233-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II	m ²		
		70	m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
20	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000