Niweleta - parking



POZIOM ODNIESIENIA

Rzędne niwelety	117.59	117.72	117.77	117.80	117.80	117.75	117.70	117.65	117.60	117.55	117.50	117.47
Rzędne istniejące	117.59	117.54	117.53	117.52	117.50	117.48	117.51	117.54	117.57	117.51	117.38	117.29
Różnice rzędnych	0.00	0.18	0.24	0.28	0.30	0.27	0.18	0.10	0.03	0.04	0.12	0.18
Elementy niwelety	L=7.01m i=1.89%	R=500.00m L=11.91m				L=66.86m i=-0.50%						
Elementy trasy	PROSTA L=9.59m	ŁUK POZIOMY R=50.00m L=5.91m				PROSTA L=70.28m						
Odległości	00.00	07.01	10.00	12.96	18.96	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	85.78
Kilometraż	0+000											0+086

E-PROJEKT 11-500 GIŻYCKO; WILKASY UL. JARZĘBINOWA 5	
INWESTOR: GMINA PISZ, UL. GUSTAWA GIZEWIUSZA 5, 12-200 PISZ	
INWESTYCJA: BUDOWA PLACU MANEWROWEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM	
LOKALIZACJA: PISZ UL. DWORCOWA, DZ. NR 188/14	
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY	wrzesień 2013
Projektant: mgr inż. Wojciech Rudzki WAM/0125/PWOD/10	BRANŻA DROGOWA
	1:1000
Opracował: inż. Paweł Pieńkowski	**2**