

PRZEDMIAR
Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1 , 196/2 i 196/3

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 D.01. d.1 01.01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,365	km	0,365	
				RAZEM	0,365
2		Roboty ziemne			
2 D.02. d.2 01.01		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		365*4,8*0,15+19,86*0,15	m ³	264,500	
		264,5		RAZEM	264,500
3		Regulacja pionowa studzienek i urządzeń podziemnych			
3 D.03. d.3 02.01		Regulacja pionowa zasów wodociągowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Podbudowa			
4 D.04. d.4 01.01		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		365*4,8+19,86	m ²	1772,000	
		1772		RAZEM	1772,000
5 D.04. d.4 03.01		Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
		365*4,8+19,86	m ²	1772,000	
		1772		RAZEM	1772,000
6 D.04. d.4 03.01		Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
		365*4,8+19	m ²	1771,000	
		1771		RAZEM	1771,000
7 D.04. d.4 03.01		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		1771+1772	m ²	3543,000	
		3543		RAZEM	3543,000
8 D.04. d.4 04.02		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		365*4,8+19,86	m ²	1772,000	
		1772		RAZEM	1772,000
5		Nawierzchnia			
9 D.05. d.5 03.05a		Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		365*4,5+18,66	m ²	1661,000	
		1661		RAZEM	1661,000
10 D.05. d.5 03.05b		Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²		
		365*4,6+19	m ²	1698,000	
		1698		RAZEM	1698,000
6		Roboty wykończeniowe			
11 D.06. d.6 03.01		Pobocza z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m ²		
		547,5	m ²	547,500	
				RAZEM	547,500