

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Ocieplenie SP 1 w Pisu					
1 Stolarka okienna i drzwiowa					
1	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	0930-04	1,05*1,1*4+1,37*0,6*2+0,55*1,61*2	m ²	8,035	
				RAZEM	8,035
2	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - O4,O3	m ²		
d.1	0930-10	1,34*1,7*28+1,28*1,84*8	m ²	82,626	
				RAZEM	82,626
3	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2: O1;O2;O5;O7	m ²		
d.1	0930-11	1,68*1,89*44+1,58*1,84*6+2,08*1,84*8+1,57*3,72*4	m ²	211,131	
				RAZEM	211,131
4	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-01	8+4+2	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
5	Analiza	Montaż nawiewników okiennych higrosterowalnych "Aereco" EMM 830	szt.		
d.1	własna	58+8+8+8	szt.	82,000	
				RAZEM	82,000
6	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-02	50+8+28+8+4	szt.	98,000	
				RAZEM	98,000
7	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 1.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł - O10	szt.		
d.1	0318-04	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR 2-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne z naswietlem szklanym dwukrotnie malowane i szklone na budowie	m		
d.1	1015-02	Dz2 (2,26*2+3,46)*3	m	23,940	
				RAZEM	23,940
9	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane na budowie o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1015-06	2,19*2,26*3	m ²	14,848	
				RAZEM	14,848
10	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - pasy wokół okien o szer. min. 30cm	m ²		
d.1	1204-05	300	m ²	300,000	
				RAZEM	300,000