

Tabela przedmiaru

Lp.	Kod pozycji	Nr SST	Opis i wyliczenia	jm.	Razem
1	2	3	4	5	6
1	Roboty przygotowawcze				
1	1 d 3	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – place i parkingi 0,59	ha	0,59
2	Roboty rozbiórkowe				
2	2 d 1	D-08.01.02	Ręczne rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej 184,2-55,5	m	128,7
3	3 d 1	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm 236,2-52,8	m ²	183,4
4	4 d 1	D-01.02.04	Ręczne rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 86,1-29,8	m ²	56,3
5	5 d 1	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych grub. 5 cm 525,3-18,0	m ²	507,3
6	6 d 1	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu grub. 10 cm 525,3-18,0	m ²	507,3
7	7 d 1	D-00.00.00 D-04.01.01	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km 82,7-9,6	m ³	73,1
8	8 d 1	D-03.02.01	Regulacja pionowa zasuw wodociągowych 2	szt.	2
9	9 d 1	D-03.02.01	Regulacja pionowa studni dla włączów kanałowych 3	szt.	3
10	10 d 1	D-03.02.01	Regulacja kratek ściekowych kanalizacji deszczowej 1	szt.	1
11	11 d 1	D-03.02.01	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych 1	szt.	1
3	Roboty ziemne				
12	12 d 1	D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr. kat. II z transportem urobku na odl. 3 km po terenie lub drogach utwardzonych samochodami samowyładowczymi – zdjęcie warstwy humusu z odwiezieniem na składowisko 117,8-60,8	m ³	57,0
4	Podbudowa				
13	13 d 1	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 28 cm w gruncie kat. II-IV – jezdnia manewrowa i parkingi 1991,1-661,5	m ²	1329,6
14	14 d 1	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 27 cm w gruncie kat. II-IV – chodnik 48,2	m ²	48,2
15	15 d 2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1329,61+48,2	m ²	1377,8
16	16 d 2	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki	m ²	1329,6

Lp.	Kod pozycji	Nr SST	Opis i wyliczenia	jm.	Razem
1	2	3	4	5	6
			niezwiązanej (KŁSM) warstwa gr. 15 cm – jezdnia manewrowa i parkingi 1329,6		
17	17 d 2	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej (KŁSM) warstwa gr. 15 cm – chodnik 48,2	m ²	48,2
5	Elementy ulic				
18	18 d 2	D-08.01.01	Ręczne wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. II-IV 529,0-108,5	m	420,5
19	19 d 2	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki i ława pod obrzeża 420,5*(0.10*0.33+0.10*0.28)	m ³	25,7
20	20 d 2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 81,6-15,5	m	66,1
21	21 d 2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 447,4-93,0	m	354,4
22	22 d 2	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 7,6+5,6	m	13,2
6	Nawierzchnie				
23	23 d 2	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 40 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – chodnik 48,2	m ²	48,2
24	24 d 2	D-08.02.07	Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – jezdnia manewrowa 1219,9-336,6	m ²	883,3
25	25 d 2	D-08.02.07	Nawierzchnie z płyty betonowej typu Jomb grubości 100 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem – stanowiska postojowe 771,2-324,9	m ²	446,3
7	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
26	26 d 2	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o śred. 70 mm 2	szt.	2
27	27 d 3	D-07.02.01	Pionowe znaki ostrzegawcze, zakazu i informacyjne o powierzchni powyżej 0,3 m ² 2	szt.	2
8	Roboty dodatkowe				
28	28 d 3	-	Płyty nadkanałowe o wym. 100x50x0,1 cm 100,0-46,9	m ²	53,1
29	29 d 2	D-09.01.01	Urządzenie trawników wraz z obsiewem trawą 110,0	m ²	110,0

Lp.	Kod pozycji	Nr SST	Opis i wyliczenia	jm.	Razem
1	2	3	4	5	6
30	30 d 3	-	Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 1,0	kpl.	1