

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45110000-1	Roboty przygotowawcze			
1	KNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-	ha		
d.1	0112-02	wierzchnie placów postojowych	ha	0.200	
		0.2		RAZEM	0.200
2	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.1	1406-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych	szt.		
d.1	1406-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
d.1	1406-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
6	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2	0814-02	128.7	m	128.700	
				RAZEM	128.700
7	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce pias-	m ²		
d.2	0805-01	kowej	m ²	183.400	
		183.4		RAZEM	183.400
8	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2	0813-01	56.3	m	56.300	
				RAZEM	56.300
9	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o	m ²		
d.2	0803-03	grubości 5 cm	m ²	507.300	
	0803-04	507.3		RAZEM	507.300
10	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm	m ²		
d.2	0810-05	Krotność = 0.8333	m ²	507.300	
		507.3		RAZEM	507.300
11	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość 5 km	m ³		
d.2	0108-17		m ³	73.100	
	0108-20	73.1		RAZEM	73.100
3	45111200-0	Roboty ziemne			
12	KNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w	m ³		
d.3	0202-03	gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej	m ³	57.000	
	0208-02	sam.samowylad. - zdjęcie warstwy humusu z odwiezieniem na składowisko		RAZEM	57.000
		57			
4	45233140-2	Podbudowa			
13	KNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-	m ²		
d.4	0101-02	rokości jezdni i chodników - jezdni manewrowa i parkingi	m ²	1329.600	
		Krotność = 2.15		RAZEM	1329.600
		1329.6			
14	KNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-	m ²		
d.4	0101-02	rokości jezdni i chodników - chodnik	m ²	48.200	
		Krotność = 2.15		RAZEM	48.200
		48.20			
15	KNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.4	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - plac targowiska	m ²	1377.800	
		1377.8		RAZEM	1377.800
16	KNR 6	Podbudowy z mieszanki związanej cementem o Rm=2,5 MPa wykonywanej na	m ²		
d.4	0111-02	miejsu 15 cm - jezdni manewrowa i parkingi	m ²	1329.600	
		1329.6		RAZEM	1329.600
17	KNR 6	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej (KŁSM) gr. 20 cm -	m ²		
d.4	0113-02	chodnik	m ²	48.200	
		Krotność = 0.75			
		48.20			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5	45233220-7	Elementy ulic		RAZEM	48.200
18	KNR 2-31 d.5 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 420.5	m m	420.500	420.500
19	KNR 2-31 d.5 0402-04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki i ława pod obrzeża 25.7	m ³ m ³	25.700	25.700
20	KNNR 6 d.5 0401-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 66.1	m m	66.100	66.100
21	KNNR 6 d.5 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 354.4	m m	354.400	354.400
22	KNNR 6 d.5 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 13.20	m m	13.200	13.200
6	45233140-2	Nawierzchnie		RAZEM	48.200
23	KNR 0-11 d.6 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 40 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - chodnik 48.20	m ² m ²	48.200	48.200
24	KNNR 6 d.6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 883.3	m ² m ²	883.300	883.300
25	KNNR 6 d.6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 883.3	m ² m ²	883.300	883.300
26	KNR 0-11 d.6 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - stnowiska postojowe 446.3	m ² m ²	446.300	446.300
7		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu		RAZEM	2.000
27	KNNR 6 d.7 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 70 mm 2	szt. szt.	2.000	2.000
28	KNNR 6 d.7 0702-05	Pionowe znaki drogowe tablice miejscowości z folii I generacji o powierzchni powyżej 0,3 m2 4 2	szt. szt.	2.000	2.000
8		Roboty dodatkowe		RAZEM	53.100
29	KNR 2-20 d.8 0105-02	Płyty kanałowe płaskie o wymiarach 100x50x12 cm 53.1	szt. szt.	53.100	53.100
30	KNR 2-21 d.8 0402-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. I-II z nawożeniem 110.00	m ² m ²	110.000	110.000
31	d.8	Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000