

| Lp. | Podstawa            | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-----|---------------------|---|----------------|---------|--------|
| 1   | KNR 2-31<br>0101-07 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm | m <sup>2</sup> |         | 27,000 |
|     |                     | 27  | m <sup>2</sup> | 27,000  |        |
|     |                     |   |                | RAZEM   | 27,000 |
| 2   | KNR 4-01<br>0108-06 | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III                          | m <sup>3</sup> |         | 5,400  |
|     |                     | 5,4   | m <sup>3</sup> | 5,400   |        |
|     |                     |   |                | RAZEM   | 5,400  |
| 3   | KNR 2-31<br>0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm                     | m <sup>2</sup> |         | 27,000 |
|     |                     | 27  | m <sup>2</sup> | 27,000  |        |
|     |                     |   |                | RAZEM   | 27,000 |
| 4   | KNR 2-31<br>0502-05 | Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m <sup>2</sup> |         | 27,000 |
|     |                     | 27  | m <sup>2</sup> | 27,000  |        |
|     |                     |   |                | RAZEM   | 27,000 |