

ZAPYTANIE NR 2

Pytanie nr 1

W zmienionej dokumentacji projektowej (odpowiedzi Zamawiającego z dnia 01.03.2019) zamieszczono dwa sprzeczne rysunki dotyczące zakresu robót do wykonania na powyższym zadaniu.

1) Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. 2-1 oraz 2-2) na odcinku 2 w lokalizacji od km 0+000,00 do km 0+296,85 po lewej stronie należy na całej długości wykonać ścieżkę rowerową, chodnik oraz zjazdy z kostki betonowej.

2) Według rysunku „Zakres zagospodarowania terenu – dla etapu I” w powyższej lokalizacji nie należy wykonywać ścieżki rowerowej, chodnika oraz zjazdów.

Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności.

Pytanie nr 2

Zwracamy się o potwierdzenie, że do wyceny nie należy przyjmować wykonania na odcinku 2 od km 0+000,00 do km 0+296,85 strona lewa, robót związanych z wykonaniem:

- nawierzchni ścieżki rowerowej z betonowej kostki brukowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,*
- podbudowy z mieszanki związanej cementem o $R_m=2,5$ MPa gr. 10 cm pod ścieżką rowerową,*
- nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,*
- podbudowy z mieszanki związanej cementem o $R_m=2,5$ MPa gr. 10 cm pod chodnikami,*
- nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,*
- podbudowy z mieszanki niezwiązanej o (KŁSM) gr. 15 cm pod chodnikami,*
- podbudowy z mieszanki związanej cementem o $R_m=2,5$ MPa gr. 10 cm pod zjazdami,*
- obrzeży betonowych 8x30 cm do obramowania ścieżki rowerowej, chodnika oraz zjazdów.*

Jeśli powyższe roboty należy przyjąć do wyceny wówczas zwracamy się o uzupełnienie przedmiarów o brakujące ilości.