

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - zagospodarowanie terenu					
1	45233250-6	Powierzchnie utwardzone			
1		Roboty pomiarowe	kpl		
d.1	kalk. własna	(SST - Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne)	kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01	Ręczne karczowanie drzew (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1	0102-02	(SST - Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne)	szt.	6.000	
		6			
				RAZEM	6.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	0101-01	kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	747.000	
		(SST - WYKONANIE TERENÓW UTWARDZONYCH Z KOSTKI BETONOWEJ NA PODBUDOWIE)			
		747			
				RAZEM	747.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	0101-02	kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
		(SST - WYKONANIE TERENÓW UTWARDZONYCH Z KOSTKI BETONOWEJ NA PODBUDOWIE)			
		Krotność = 4			
		poz.3	m ²	747.000	
				RAZEM	747.000
5	KNR 6	Podbudowy z mieszanki związanej cementem o Rm=2,5MPa, warstwa gr.15 cm	m ²		
d.1	0111-02	(SST - WYKONANIE TERENÓW UTWARDZONYCH Z KOSTKI BETONOWEJ NA PODBUDOWIE)	m ²	747.000	
		poz.3			
				RAZEM	747.000
6	KNR 6	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej (KŁSM) warstwa gr. 15 cm	m ²		
d.1	0113-01	(SST - WYKONANIE TERENÓW UTWARDZONYCH Z KOSTKI BETONOWEJ NA PODBUDOWIE)	m ²	747.000	
		poz.3			
				RAZEM	747.000
7	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie	m		
d.1	0401-02	kat. III-IV - krawężniki	m	183.600	
		(SST - WYKONANIE TERENÓW UTWARDZONYCH Z KOSTKI BETONOWEJ NA PODBUDOWIE)			
		199.60-12.0-4.0			
				RAZEM	183.600
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	(SST - WYKONANIE TERENÓW UTWARDZONYCH Z KOSTKI BETONOWEJ NA PODBUDOWIE)	m ³	14.688	
		(0.15*0.30+0.10*0.35)*poz.7			
				RAZEM	14.688
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-04	(SST - WYKONANIE TERENÓW UTWARDZONYCH Z KOSTKI BETONOWEJ NA PODBUDOWIE)	m	183.600	
		poz.7			
				RAZEM	183.600
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
d.1	0403-07	(SST - WYKONANIE TERENÓW UTWARDZONYCH Z KOSTKI BETONOWEJ NA PODBUDOWIE)	m	12.920	
		4.02+4.86+4.04			
				RAZEM	12.920
11	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.1	0317-06	(SST - WYKONANIE TERENÓW UTWARDZONYCH Z KOSTKI BETONOWEJ NA PODBUDOWIE)	m ²	747.000	
		poz.3			
				RAZEM	747.000
2	45112723-9	Plac zabaw			
2.1	45233250-6	Plac			
12	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.2.1	0126-01	(SST - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE)	m ²	280.000	
		280			
				RAZEM	280.000
13	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
d.2.1	0126-02	(SST - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE)	m ²	280.000	
		Krotność = 3			
		poz.12			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	280.000
14 d.2.1	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - nasyp pod plac zabaw (SST - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE) poz.12*0.45	m ³ m ³	 126.000	
				RAZEM	126.000
15 d.2.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (SST - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE) poz.14	m ³ m ³	 126.000	
				RAZEM	126.000
16 d.2.1	kalk. własna	Dostawa i zakup pospółki do zasypania ścian fundamentowych poz.14	m ³ m ³	 126.000	
				RAZEM	126.000
2.2	45340000-2	Ogrodzenie			
17 d.2.2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - pod cokół (SST - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE) 0.2*0.6*(67-1)	m ³ m ³	 7.920	
				RAZEM	7.920
18 d.2.2	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m (SST - Betonowanie - Betonowanie konstrukcji) 67-1.0	m m	 66.000	
				RAZEM	66.000
19 d.2.2	KNR 2-02 1801-05	Cokoły betonowymi - dod.lub potrącenie za każde 10cm różnicy wys. (SST - Betonowanie - Betonowanie konstrukcji) Krotność = -3 poz.18	m m	 66.000	
				RAZEM	66.000
20 d.2.2	KNR 2-02 1802-02 analogia	Ogrodzenie z siatki wys.1.5 m w ramach na słupkach stal.z rur o śr.70 mm o rozst.3 m obsadz.w gniazdach cokołów - analogia - ogrodzenie z gotowych stalowych przęseł 250x123cm i słupków z rur stalowych ocynkowanych prostokątnych 60x40x1,5 H=2,0 (SST - ślusarka) poz.18	m m	 66.000	
				RAZEM	66.000
21 d.2.2	KNR 2-23 0402-03 analogia	Furtka wys. 1,23m i szerokości 1,00 ocynkowana ogniowo (SST - ślusarka) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.3	45112723-9	Urządzenia do zabawy			
22 d.2.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń do zabawy zgodnie z projektem technicznym 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		przyłącze wod-kan			
23 d.3	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 (SST-Hydraulika i roboty sanitarne) 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
24 d.3	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m (SST-Hydraulika i roboty sanitarne) 120*1*1.8	m ³ m ³	 216.000	
				RAZEM	216.000
25 d.3	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm (SST-Hydraulika i roboty sanitarne) 120*0.15*0.5	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
26 d.3	KNR 4 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych (SST-Hydraulika i roboty sanitarne) 5*2	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
27 d.3	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową (SST-Hydraulika i roboty sanitarne) 5	szt szt	 5.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.000
28	analogia do d.3 KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 600 mm - zamknięcie rurą teleskopową (SST-Hydraulika i roboty sanitarne)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	analogia do d.3 KNR 2-18 0907-01	Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania - średnica zewnętrzna rurociągu do 63 mm (SST-Hydraulika i roboty sanitarne)	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
30	pozycja własna d.3	Podłączenie instalacji do istniejących rurociągów do śr. 80 mm (SST-Hydraulika i roboty sanitarne)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	analogia d.3 KNNR 4 1411-01	Nadsypka na rurociągi z materiałów sypkich grub. 10 cm (SST-Hydraulika i roboty sanitarne)	m³		
		120*0.8*0.1	m³	9.600	
				RAZEM	9.600
32	KNR 2-19 d.3 0219-01	Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi (SST-Hydraulika i roboty sanitarne)	m		
		160	m	160.000	
				RAZEM	160.000
33	KNR 2-01 d.3 0320-0502	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 1.6-2.5 m (SST-Hydraulika i roboty sanitarne)	m³		
		120*1*1.5	m³	180.000	
				RAZEM	180.000
34	KNR 4-01 d.3 0208-03	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm (SST-Hydraulika i roboty sanitarne)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
35	KNR 2-31 d.3 0703-03	Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych (SST-Hydraulika i roboty sanitarne)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	45112000-5	Zieleń			
36	KNR 2-01 d.4 0235-02 analogia	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV - humusowanie humusem z wykopów (SST - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE)	m³		
		780.50*0.3	m³	234.150	
				RAZEM	234.150
37	KNR 2-01 d.4 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m²		
		1901	m²	1901.000	
				RAZEM	1901.000
38	KNR 2-21 d.4 0302-03	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
		23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
39	KNR 2-21 d.4 0331-02	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III bez zaprawy rowów - zieleń niskopienna	szt.		
		190	szt.	190.000	
				RAZEM	190.000