

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0102-01	usunięcie warstwy 5cm podbudowy przewiezienie w miejsce wskazane przez zamawiającego do 5km 449,9	m ² m ²	 449,900	
				RAZEM	449,900
2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 85	m ² m ²	 85,000	
				RAZEM	85,000
3	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta Krotność = 3 85	m ² m ²	 85,000	
				RAZEM	85,000
4	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 534,9	m ² m ²	 534,900	
				RAZEM	534,900
5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 2,09	m ³ m ³	 2,090	
				RAZEM	2,090
6	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 40	m m	 40,000	
				RAZEM	40,000
7	KNR 4-01 0108-07 0108-08 analogia	Dostarczenie kostki kamiennej na plac budowy z ul. Słubickiej w Pieszku - kostka 14-17cm wysokości 85,58	m ³ m ³	 85,580	
				RAZEM	85,580
8	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej- kostka kamienna materiał inwestora 534,9	m ² m ²	 534,900	
				RAZEM	534,900