


P. Bosak  
28.03.2017  
GKI

28.03.2017



## WARUNKI TECHNICZNE NA PODŁĄCZENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO LUB PAWILONU USŁUGOWEGO DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

- cele projektowe -

TWO.4000.186.2017

Pisz, dn. 24.03.2017 r.

### Dostawa wody

1. Wydano dla ..... Gmina Pisz, Siedziba Władz, ul. G. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz .....
2. Lokalizacja i funkcja nieruchomości /ul., nr dz./ ..... gm. Pisz, ul. Tęczowa dz. 1149/32 .....  
..... - obiekty produkcyjne i usługowe - .....
3. W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.03.2017r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pisz zezwala na podłączenie w/w nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej Ø100 (za zgodą właściciela dz. 1149/39) w m. Pisz w ul. Tęczowa na warunkach j/n:
  - przyłącze wodociągowe wykonane zostanie na zlecenie i koszt odbiorcy wody;
  - przyłącze będzie wykonane na wysokości nieruchomości poprzez wcinę, średnica przyłącza Ø90-110 (rury na ciś. 10 atm),
  - na granicy działki należy zamontować zasuwę odcinającą,
  - w przypadku wykonawstwa przez firmę zewnętrzną, włączenie do sieci wodociągowej wykonuje tylko PWiK Sp. z o.o. w Pisz,
  - wodomierz zlokalizować w studni wodomierzowej, miejsce usytuowania studni w obrębie działki Wnioskodawcy, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia, miejsce na instalację wodomierza (studnie wodomierzową) odbiorca wykona na koszt własny, koszt wodomierza głównego wraz z montażem pokrywa dostawca wody,
  - maksymalne zapotrzebowanie dobowe na pobór wody wynosi 9m<sup>3</sup>,
  - w przypadku rozbudowy przyłącza wodociągowego o wodomierz ogrodowy, włączenie musi nastąpić za wodomierzem głównym, a ujęcie wody z tego wodomierza nie może być wprowadzone do kanalizacji, koszt wodomierza ogrodowego wraz z montażem pokrywa odbiorca,
  - w przypadku posiadania własnego ujęcia wody należy dokonać rozdziału w taki sposób, aby nie było bezpośredniego połączenia instalacji z własnego ujęcia z instalacji centralnego zaopatrzenia w wodę (PN 92/B - 01706 „Instalacja Wodociągowa” - wymagania projektowe),
  - przed przystąpieniem do wykonania przyłącza wymagany jest projekt budowlano-wykonawczy, opracowany na podstawie warunków technicznych uzyskanych z PWiK Pisz, przez projektanta z właściwymi uprawnieniami. Projekt przyłącza, po opracowaniu podlega uzgodnieniu w PWiK Pisz.
4. Po wykonaniu przyłącza należy zgłosić:

- przed zasypaniem do tutejszego Przedsiębiorstwa celem odbioru,
  - przed zasypaniem do geodety celem wykonania inwentaryzacji powykonawczej, którą w terminie 14 dni należy dostarczyć do Przedsiębiorstwa (przed zawarciem umowy),
  - do tutejszego Przedsiębiorstwa celem zawarcia umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.
5. Warunkiem dostaw wody jest pozytywny odbiór i dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej.
6. Niniejsze warunki nie stanowią zezwolenia na kontynuowania robót ziemnych w pasie jezdni lub chodnika należy uzyskać zezwolenie w Urzędzie Miejskim w Pisz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - pokój nr 35 lub w Powiatowym Zarządzie Dróg przy ul. Czerniewskiego nr 6 w Pisz, lub GDDKiA o/Olsztyn Grupa Patrolowa przy ul. Czerniewskiego 2 w Pisz.
7. Warunki tracą ważność po okresie 1 roku.
8. Odbiorca ma obowiązek zainstalowania zaworu antyskażeniowego na instalacji wewnętrznej.

Sporządziła: Monika Krzyżanowska

KIEROWNIK

Zdzisław Kaludziński

DYREKTOR

Leszek Jerzy Leniec

**WARUNKI TECHNICZNE NA PODŁĄCZENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO  
LUB PAWILONU USŁUGOWEGO DO SIECI KANALIZACYJNEJ**  
- cele projektowe -

TWO.4000.187.2017

Pisz, dn. 24.03.2017r

1. Wydano dla: ..... **Gmina Pisz, Siedziba Władz, ul. G. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz** .....
2. Lokalizacja i funkcja nieruchomości /ul., nr dz./ ..... **gm. Pisz, ul. Tęczowa dz. 1149/32** .....  
..... - *obiekty produkcyjne i usługowe* - .....
3. W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.03.2017 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszczu zezwala na podłączenie w/w nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej (wg. wrysowania w obrębie dz. 1149/39) na warunkach j/n:
  - włączenia dokonać do istniejącej studni o rzędnych <sup>118,10/112,18</sup> w ul. Tęczowa;
  - na granicy posesji należy wybudować studzienkę kontrolną,
  - jeżeli w piwnicy planowane jest montowanie urządzeń sanitarnych, które położone są poniżej poziomu kanalizacji należy zamontować na instalacji wewnętrznej kanalizacyjny zawór zwrotny (*nie zainstalowanie w/w zaworu może doprowadzić do zalania w wyniku cofania się ścieków. PWiK Pisz nie ponosi winy za zalania spowodowane nie zainstalowaniem takiego zaworu*),
  - główny pion kanalizacji instalacji wewnętrznej budynku wyprowadzić ponad dach (*piony instalacji kanalizacyjnych powinny być wentylowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie*).
  - przed przystąpieniem do wykonania przyłącza wymagany jest projekt budowlano-wykonawczy, opracowany na podstawie warunków technicznych uzyskanych z PWiK Pisz, przez projektanta z właściwymi uprawnieniami. Projekt przyłącza, po opracowaniu podlega uzgodnieniu w PWiK Pisz.
2. Po wykonaniu przyłącza (przed zasypaniem) należy zgłosić:

- do tutejszego Przedsiębiorstwa celem odbioru,
  - do geodety celem wykonania inwentaryzacji powykonawczej, którą w terminie 14 dni należy dostarczyć do Przedsiębiorstwa (przed zawarciem umowy),
  - do tutejszego Przedsiębiorstwa celem zawarcia umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.
3. Warunkiem odbioru ścieków jest pozytywny odbiór i dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej oraz aktualny stan wodomierza (urządzenia pomiarowego).
4. Niniejsze warunki nie stanowią zezwolenia na kontynuowania robót ziemnych w pasie jezdni lub chodnika należy uzyskać zezwolenie w Urzędzie Miejskim w Piszczu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - pokój nr 35 lub w Powiatowym Zarządzie Dróg przy ul. Czerniewskiego nr 6 w Piszczu, lub GDDKiA o/Olsztyn Grupa Patrolowa przy ul. Czerniewskiego 2 w Piszczu.
5. Warunki tracą ważność po okresie 1 roku.

Sporządziła: Monika Krzyżanowska

**KIEROWNIK**

*Zdzisław Kaludziński*

**DYREKTOR**

*Leszek Jerzy Leniec*



--- PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE  
 ---- PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ  
 ---- PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

