

BILANS ROBÓT ZIEMNYCH – ul. Sosnowa							
Plakietą	Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Obj. netto
0+012.9	2.5	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
0+021.5	2.4	0.0	21.0	0.05	21.00	0.05	20.95
0+036.6	2.7	0.0	38.9	0.06	59.92	0.11	59.81
0+059.7	2.6	0.0	61.9	0.00	121.81	0.11	121.71
0+086.7	3.2	0.0	78.7	0.00	200.49	0.11	200.37
0+105.6	2.6	0.0	55.3	0.01	255.80	0.12	255.68
0+130.4	2.2	0.0	59.7	0.13	315.46	0.25	315.21
0+162.9	2.6	0.0	78.5	0.29	393.96	0.54	393.43
0+180.8	2.9	0.0	48.9	0.08	442.90	0.62	442.29
0+200.3	3.2	0.0	58.7	0.01	501.59	0.62	500.97
0+219.8	3.1	0.0	61.6	0.00	563.18	0.62	562.55
0+246.8	2.5	0.0	75.7	0.14	638.85	0.77	638.08
0+264.4	2.3	0.0	42.2	0.25	681.00	1.02	679.99
0+287.7	2.8	0.0	59.9	0.30	740.87	1.32	739.55
0+299.6	3.1	0.0	34.9	0.04	775.77	1.36	774.41

Tab. 1 Tabela robót ziemnych