

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
ADRES INWESTYCJI : 59/2, 624, 66 - obręb geodezyjny Turowo, oraz na dz. o nr geod. 10 - obręb Liski
INWESTOR : Gmina Pisz
ADRES INWESTORA : ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz
WYKONAWCA ROBÓT : do wyboru w drodze przetargu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edyta Kryszajtys (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 20.01.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.01.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym	km	1,625	
		1,625		RAZEM	1,625
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po-	m ²		
d.1	0126-01	mocą spycharek- poszerzenie jezdni	m ²	2 437,500	
		1,5*1625		RAZEM	2 437,500
2		podbudowa			
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-	m ²		
d.2	0103-04	cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	6 500,000	
		4*1625		RAZEM	6 500,000
4	KNR 2-31	Podbudowa z mieszanki kruszywa 0-31,5mm C50/30 - warstwa dolna o	m ²		
d.2	0114-05	grubości po zagęszczeniu 15 cm + lokalne wyrównanie niwelety- docelowa	m ²		
		grubość 10cm		6 950,000	
		Krotność = 0,667		RAZEM	6 950,000
		1625*4+450			
3		odtworzenie Rowów			
5	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3	m ³		
d.3	0215-04	na odkład w gruncie kat. III	m ³	160,000	
		(1,6+0,4)*0,5*0,4*400		RAZEM	160,000
6	KNR 2-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w grun-	m ²		
d.3	0506-04	tach kat. I-III	m ²	720,000	
		400*(0,7*2+0,4)		RAZEM	720,000
4		Remont przepustu			
7	KNR 2-01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na od-	m ³		
d.4	0221-06	kład w gruncie kat. III	m ³	30,000	
		10*1,5*2		RAZEM	30,000
8	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³		
d.4	0605-01		m ³	1,200	
		0,15*10*0,8		RAZEM	1,200
9	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
d.4	0605-06		m	10,000	
		10		RAZEM	10,000
10	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-	m ³		
d.4	0320-0501	IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³	30,000	
		30		RAZEM	30,000
11	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.4	0236-03		m ³	30,000	
		30		RAZEM	30,000
12	KNR 2-01	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospół-	m ²		
d.4	0512-04	ki z zalaniem szczelin zaprawą cementową	m ²	3,000	
		3		RAZEM	3,000