

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233260-9	<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. 0.464	km	0.464	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.464</b>
2	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych	szt.		
d.1	1406-04	26	szt.	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
2	45110000-1	<b>Roboty ziemne</b>			
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m <sup>3</sup>		
d.2	0202-07	gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - korytowanie gr. śr. 20 cm 2591.38*0.20	m <sup>3</sup>	518.276	
				<b>RAZEM</b>	<b>518.276</b>
4	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-	m <sup>3</sup>		
d.2	0208-02	mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 3 518.276	m <sup>3</sup>	518.276	
				<b>RAZEM</b>	<b>518.276</b>
3	45233260-9	<b>Podbudowa</b>			
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m <sup>2</sup>		
d.3	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2591.38	m <sup>2</sup>	2591.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>2591.380</b>
6	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa	m <sup>2</sup>		
d.3	0111-01	gr.10 cm 2591.38	m <sup>2</sup>	2591.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>2591.380</b>
4	45233260-9	<b>Elementy ulic</b>			
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.4	0407-02	niem spoin piaskiem 3.32+5.04+2.5+9.2+5.2+7.7+50.4+27.8+57.1+35.9+129.62+35.8+178.3+ 45.4+32.6+21.2+17.7+19.4+11+11+53.7+36.4+27.5+12.5+1.6+2.8+5.6+15.9+ 3.4+58.4+19.6+78.4+334.9+60.6+27.1+54.8+71.1+111.1	m	1681.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>1681.580</b>
8	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na pod-	m <sup>2</sup>		
d.4	0321-02	sypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 81.6+56.8+28.2+58.4+38.6+153.98+37.3+309.3+68.1+43.7+25.3+18.9+22+ 6.9+6.9+84.5+52.9+36.8+9.6+77.4+93.5+22.4+130+601.8+97.4+36.2+86.5+ 116.6+189.8	m <sup>2</sup>	2591.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>2591.380</b>
5		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
9	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość	ha		
d.5	0213-01	warstwy 2 cm 0.345	ha	0.345	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.345</b>
10	KNR 2-21	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	ha		
d.5	0404-04	0.345	ha	0.345	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.345</b>