

## ZAPYTANIE NR 2



2010-05-06

Gmina Pisz

Ul. Gustawa Gizewiusza 5

12-200 Pisz

Tel.: (87) 423 52 10 Faks: (87) 424 12 38

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa wraz z rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Pisz”

Uprzejmie prosimy o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące w/w przetargu:

1. Z istniejących obiektów, które będą modernizowane należy m.in. odpompować ścieki i usunąć zalegające na dnie osady ściekowe. Przedmiary robót nie zawierają nakładów na wykonanie tego zakresu. Prosimy o wyjaśnienie czy do przyszłego wykonawcy będzie należał spust ścieków i usunięcie osadów z modernizowanych obiektów? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o nakłady związane z wykonaniem tego zakresu.
2. Czy Zamawiający wskaże nieodpłatne miejsce spustu ścieków z modernizowanych obiektów?
3. Czy Zamawiający wskaże nieodpłatne miejsce składowania osadów, które mogą znajdować się na dnie remontowanych zbiorników i pokryje koszty ich utylizacji?
4. Dotyczy obiektu nr 16 zbiornik retencyjny  
W dostarczonym projekcie nie zaznaczono grubości warstwy betonu B7,5 który będzie stanowił podkład pod nowo wykonywaną płytę denną zbiornika retencyjnego. W związku z tym, że cena umowna jest ryczałtowa prosimy o podanie grubości betonu B7,5 będącego podkładem pod nowo wykonywaną płytę denną oraz o podanie wysokości ścian istniejącego zbiornika. Powyższe jest niezbędne celem poprawnego obliczenia ceny oferty.
5. Dotyczy obiektu nr 4 komory beztlenowi i obiektu nr 5 komory niedotlenione. Przedmiar robót branży budowlanej zawiera nakłady na betonowanie ścian w ilości 271 m<sup>3</sup> (poz. nr 17) Według naszych obliczeń ilość ta powinna wynosić około 388 m<sup>3</sup>. Prosimy o sprawdzenie i ewentualną korektę przedmiaru robót.
6. Dotyczy obiektu nr 4 komory beztlenowi i obiektu nr 5 komory niedotlenione. Przedmiar robót branży budowlanej zawiera nakłady na malowanie zewnętrznych ścian w ilości 94,2 m<sup>2</sup> (poz. nr 20) Według naszych obliczeń ilość ta powinna wynosić około 368 m<sup>2</sup>. Prosimy o sprawdzenie i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Z poważaniem