

Nazwa inwestycji:

Remont nawierzchni drogi gminnej na działce nr 350/27

Temat:

Przedmiar robót

Inwestor:

Gmina Pisz
12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 5

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

| | |
|---------------|---------------------------------|
| 45.10.00.00-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45.11.11.00-9 | Roboty w zakresie burzenia |
| 45.23.32.23-8 | Wymiana nawierzchni drogowej |
| 45.23.32.21-4 | Malowanie nawierzchni |

Wykonawca:

mgr inż. Krzysztof Leniec
SUW 16/91

Inwestor:

.....

Data opracowania: 05 maja 2010 r.

Spis działów

Dział I

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

- a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

Dział II

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

- a) ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20 cm
- b) wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km

Dział III

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

- a) remont cząstkowy nawierzchni brukowcowej z kamienia obrobionego o wysokości 16-20 cm
- b) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową
- c) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
- d) krawężniki kamienne wystające o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
- e) chodniki z kostki kamiennej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Dział IV

45233221-4 Malowanie nawierzchni

- a) oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie

Tabela przedmiaru

| Lp. | Kod pozycji | Nr SST | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem |
|----------|------------------------------|--------------------------|--|----------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Roboty przygotowawcze | | | | |
| 1 | 1 d 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,09 |
| 2 | Roboty rozbiórkowe | | | | |
| 2 | 2 d 2 | D-01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20 cm 130,0 | m ² | 130,0 |
| 3 | 3 d 2 | D-00.00.00 D-04.01.01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km 130*0.20 | m ³ | 26,0 |
| 3 | Remont nawierzchni | | | | |
| 4 | 4 d 3 | D-05.05.02a | Remont cząstkowy nawierzchni brukowcowej z kamienia obrobionego o wysokości 16-20 cm 359,0 | m ² | 359,0 |
| 5 | 5 d 3 | D-05.03.17 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 301*0.075 | t | 22,58 |
| 4 | Nawierzchnia | | | | |
| 6 | 6 d 3 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 301,0 | m ² | 301,0 |
| 5 | Elementy ulic | | | | |
| 7 | 7 d 3 | D-08.01.02 | Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 132,0 | m | 132,0 |
| 8 | 8 d 3 | D-08.02.07 | Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 110,0+28,0 | m ² | 138,0 |
| 6 | Oznakowanie | | | | |
| 9 | 9 d 4 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie 22,0 | m ² | 22,0 |