

## PRZEDMIAR ROBÓT

Remont i rozbudowa budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu  
1 Roboty rozbiórkowe

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont i rozbudowa budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu</b>					
1	45111100-9	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0506-04				
		163.9+11.94	m <sup>2</sup>	175.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.840</b>
2	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m <sup>2</sup>		
d.1	0403-02				
		163.9+11.94	m <sup>2</sup>	175.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.840</b>
3	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m <sup>2</sup>		
d.1	0403-03				
		163.9+11.94	m <sup>2</sup>	175.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.840</b>
4	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m <sup>2</sup>		
d.1	0403-04				
		163.9+11.94	m <sup>2</sup>	175.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.840</b>
5	KNR 4-04	Rozebranie ścian zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0404-02				
		16.145+34.265+17.837+28.546+57.33+37.636+20.593*2	m <sup>2</sup>	232.945	
				<b>RAZEM</b>	<b>232.945</b>
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	0354-04				
		0.90*1.45*35	szt.	45.675	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.675</b>
7	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05				
		1.80*2.30	m <sup>2</sup>	4.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.140</b>
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	0354-03				
		20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
9	KNR 4-04	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni	szt.		
d.1	0402-04				
		20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
10	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m <sup>2</sup>		
d.1	0406-02				
		131.0*2	m <sup>2</sup>	262.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>262.000</b>
11	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m <sup>2</sup>		
d.1	0406-01				
		131.0*2	m <sup>2</sup>	262.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>262.000</b>
12	KNR 4-04	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0406-03				
		131.0*2	m <sup>2</sup>	262.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>262.000</b>
13	KNR 4-04	Rozebranie belek stropowych	m		
d.1	0406-05				
		131.0*2*1.25	m	327.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>327.500</b>
14	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek tynkowanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0404-06				
		215.0	m <sup>2</sup>	215.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.000</b>
15	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0301-03				
		131.0*0.15	m <sup>3</sup>	19.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.650</b>
16	KNR 4-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0302-01				
		(15.57+9.40*2+6.15)*1.0*0.30	m <sup>3</sup>	12.156	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.156</b>
17	KNR 4-04	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych grubości do 10 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0305-07				
		9.69*0.10	m <sup>3</sup>	0.969	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.969</b>
18	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>		
d.1	0102-03				
		(3.83+2.43+2.20*2)*3.57*0.25	m <sup>3</sup>	9.514	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.514</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Remont i rozbudowa budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu  
1 Roboty rozbiórkowe

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-03	0.90*1.50*0.20	m <sup>3</sup>	0.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.270</b>
20	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-02	207.0*0.20	m <sup>3</sup>	41.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.400</b>
21	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m <sup>2</sup>		
d.1	0307-03	34.40	m <sup>2</sup>	34.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.400</b>
22	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11 0108-12	poz. 1*0.15+poz. 5*0.30+poz. 10*0.20+poz. 14*0.10+poz. 15+poz. 16+poz. 17+poz. 18+poz. 19+poz. 20	m <sup>3</sup>	254.119	
				<b>RAZEM</b>	<b>254.119</b>