

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45223810-7 Konstrukcje gotowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku domu pogrzebowego w Pisz
ADRES INWESTYCJI : ul. Spokojna, 12-200 Pisz
INWESTOR : Gmina Pisz
ADRES INWESTORA : ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Witkowski
DATA OPRACOWANIA : 2011-12-04

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2011-12-04

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT BUDYNKU DOMU POGRZEBOWEGO przy ul. SPOKOJNEJ w PISZU (dz. nr ew. 1171/12)					
1	45453000-7	Roboty remontowe wewnątrz			
1.1		Stolarka			
1	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych D1, D2, D3, D4, D5	m ²		
d.1.	0702-06				
1		1.8*2.45+1.8*2.45+1.5*2.45*3+1.5*2.45*2+1.020*2.10	m ²	29.337	
				RAZEM	29.337
2	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone D6, D9	m ²		
d.1.	1022-01				
1		0.985*2.055*2+0.95*2.05- 4.056	m ²	1.940	
				RAZEM	1.940
3	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł - dodać w pozycji cenę materiału - parapet z konglomeratu	szt.		
d.1.	0321-02				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Posadzki			
4	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.1.	1118-04				
2		2.8+2.8+4.3+2.5+4.1+31.3+12.2+11.2+19.0+9.8+18.0+30.2-146.20	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
1.3		Roboty tynkarskie			
5	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
d.1.	0202-03				
3		[(1.51+2.67+1.58+1.61+1.0+1.58+1.98+0.95+1.15+0.95+1.85+2.34+1.2+2.34+1.21+2.34)*2*3.0]-155.220	m ²	2.340	
				RAZEM	2.340
1.4		Roboty malarskie			
6	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
4		31.3+12.2+9.8+10.5+15.0+15.2+9.8+9.8+2.8+2.8+4.3+176.5+11.4	m ²	311.400	
				RAZEM	311.400
7	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kol.		
d.1.	1611-06				
4		64	kol.	64.000	
				RAZEM	64.000
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania	m ²		
d.1.	1503-06				
4		[5.5+6.14+2.72+4.5+6.29+1.85+2.34+1.21+2.34+1.21+2.34+2.60+5.54+5.54+3.68+6.14+5.54]*1.5*2+1.5*2*[9.2+19.27]+4.3*[3.2+3.56]+[4.5+2.12+3.16+1.58+3.67+2.57]*2*1.5-[(1.51+2.67+1.58+1.61+1.0+1.58+1.98+0.95+1.15+0.95+1.85+2.34+1.2+2.34+1.21+2.34)*2*1.5]	m ²	266.010	
				RAZEM	266.010
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1505-03				
4		[5.5+6.14+2.72+4.5+6.29+1.85+2.34+1.21+2.34+1.21+2.34+2.60+5.54+5.54+3.68+6.14+5.54]*1.5*2+6.96*2*[9.2+19.27]+4.3*[3.2+3.56]+[4.5+2.12+3.16+1.58+3.67+2.57]*2*1.5-[(1.51+2.67+1.58+1.61+1.0+1.58+1.98+0.95+1.15+0.95+1.85+2.34+1.2+2.34+1.21+2.34)*2*1.5]+31.3+12.2+9.8+10.5+15.0+15.2+9.8+9.8+2.8+2.8+4.3+176.5+11.4	m ²	907.230	
				RAZEM	907.230
1.5		Elementy wyposażenia			
10	KNR-W 2-02	Elementy wykończenia boazerii - opaska - pozycja zastępcza - montaż listwy przybocznej	m		
d.1.	20204-02				
5		[19.27+9.2+3.2+3.56]*2	m	70.460	
				RAZEM	70.460
11	kalkulacja własna	Montaż odbojnic z PVC	m		
d.1.	5				
5		[15.54+2.6+1.85+2.34]*2	m	44.660	
				RAZEM	44.660
12	kalkulacja własna	Montaż zabudowy kuchennej	kpl.		
d.1.	5				
5		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		DACH			
2.1		Pokrycie dachu			
13	NNRNKB	(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow.arkuszy do 4.00 m2 na łatach lub deskowaniu - pozycja zastępcza - arkusze blachy RUUKKI Classic lub równoważnej	m ²		
d.2.	202 0529-01	130.36*2+19.56+23.47*8+16.50*2+15.71*2+13.15*2+15.12*2+8.93-467.410	m ²	130.520	
1				RAZEM	130.520
14	KNR AT-09	Blachodachówka TYTAN z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykończeniowe - gąsiorzy - pozycja zastępcza - blacha RUUKKI Classic lub równoważna	m		
d.2.	0803-10	14.94+5.8*4+3.56-32.340	m	9.360	
1				RAZEM	9.360
15	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.2.	0519-04	20.26*2+11.02+2.7*2+0.86*6+2.21+1.77*2+2.02+3.56*2-69.780	m	7.210	
1				RAZEM	7.210
16	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.2.	0526-02	6.67*2+6.45*2+3.24*6	m	45.680	
1				RAZEM	45.680
17	KNR K-05	Montaż kominka wentylacyjnego - pozycja zastępcza - zestaw wentylacyjny 100mm	szt.		
d.2.	0210-01	6	szt.	6.000	
1				RAZEM	6.000
18	KSNR 2	Obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą - pozycja zastępcza - wywiewki	szt.		
d.2.	0504-06	14	szt.	14.000	
1				RAZEM	14.000
3		DOCIEPLENIE			
3.1		BSO			
19	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.3.	1604-01	[7*21+4*7+20*7]*2 -400.00	m ²	230.000	
1				RAZEM	230.000
20	KNR K-04	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
d.3.	0104-01	1.47*3*2+1.47*2*5+1.17*5+5.31*2*2+0.77*2+1.77*2*9+1.17*9+0.57*3*3+3.91*2+7.58*2+2.34*2+6.72*2+3.24*2+0.63*2+0.86*2+1.0*2-147.035	m	5.195	
1				RAZEM	5.195
21	KNR K-04	Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu z zaprawy Akryltynk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek	m ²		
d.3.	0106-01 analogia	[147.11+58.2+8.1+7.1+9.6+26.0+18.8+18.9+66.5+26.0+58.2+8.1+7.1+9.6]-[6.55+2.2+6.57+20.06+20.06+6.57+2.2+6.55]*0.3+[1.47*3*2+1.47*2*5+1.17*5+5.31*2*2+0.77*2+1.77*2*9+1.17*9+0.57*3*3]*0.25-390.00	m ²	83.000	
1				RAZEM	83.000
22	KNR-W 3	Usunięcie starego tynku oraz powłoki malarskiej z betonu oraz mechaniczne oczyszczenie powierzchni ścian - pozycja zastępcza - wycięcie pasa 30 cm w styropianie w celu wykonania cokołu - robocizna krotność 3	m ²		
d.3.	1407-01	[6.55+2.2+6.57+20.06+20.06+6.57+2.2+6.55]*0.3+8*3.0	m ²	45.228	
1				RAZEM	45.228
23	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
d.3.	0101-01	[6.55+2.2+6.57+20.06+20.06+6.57+2.2+6.55]*0.3	m ²	21.228	
1				RAZEM	21.228
24	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 30 % powierzchni ścian	m ²		
d.3.	0101-04	[6.55+2.2+6.57+20.06+20.06+6.57+2.2+6.55]*0.3	m ²	21.228	
1				RAZEM	21.228
25	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie	m ²		
d.3.	0101-06	[6.55+2.2+6.57+20.06+20.06+6.57+2.2+6.55]*0.3	m ²	21.228	
1				RAZEM	21.228
26	KNR K-04	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach	m ²		
d.3.	0102-01				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		[6.55+2.2+6.57+20.06+20.06+6.57+2.2+6.55]*0.3	m ²	21.228	
				RAZEM	21.228
27	KNR K-04	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
d.3.	0104-01				
1		6.55+2.2+6.57+20.06+20.06+6.57+2.2+6.55	m	70.760	
				RAZEM	70.760
28	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach - pozycja zastęcza - warstwa zbrojąca na wykonywanym cokole	m ²		
d.3.	0103-09				
1		[6.55+2.2+6.57+20.06+20.06+6.57+2.2+6.55]*0.3	m ²	21.228	
				RAZEM	21.228
29	KNR K-04	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm	m ²		
d.3.	0109-02				
1		[6.55+2.2+6.57+20.06+20.06+6.57+2.2+6.55]*0.3	m ²	21.228	
				RAZEM	21.228
3.2		Elewacja obłożona blachą			
30	NNRNKB	(z.V) Docieplenie ścian zewnętrznych budynków płytami z wełny mineralnej wraz z okładziną typu "Siding" z elem.winylowych - dod.za montaż narożników pomocniczych	m		
d.3.	202 2604-04				
2		2.9*8+1.5*3*2+1.5*2+2.45*4	m	45.000	
				RAZEM	45.000
31	NNRNKB	(z.V) Docieplenie ościeży ścian zewnętrznych budynków płytami z wełny mineralnej wraz z okładziną typu "Siding" z elem.winylowych - pozycja zastęcza - docieplenie ścian wełną i montaż blachy	m ²		
d.3.	202 2604-02				
2		3*8+19.5*4	m ²	102.000	
				RAZEM	102.000
3.3		Wyposażenie łazienek			
32	kalkulacja	Montaż - poręcz wc ścienna łukowa uchylana - koło 600 mm	kpl.		
d.3.	własna				
3		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	kalkulacja	Montaż - poręcz wc ścienna łukowa uchylana - koło 800 mm	kpl.		
d.3.	własna				
3		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	kalkulacja	Montaż - pojemnik na ręczniki papierowe mini pz2 - merida	kpl.		
d.3.	własna				
3		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
35	kalkulacja	Montaż - dozownik mydła w płynie d1w - merida	kpl.		
d.3.	własna				
3		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
36	kalkulacja	Montaż - pojemnik na papier toaletowy mini pt2 - merida	kpl.		
d.3.	własna				
3		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
37	kalkulacja	Montaż - lustro lu2 - merida	kpl.		
d.3.	własna				
3		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
38	kalkulacja	Montaż - kosz na odpady z uchylną pokrywą 25L B8C - merida	kpl.		
d.3.	własna				
3		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
39	kalkulacja	Montaż - stelaż na worki	kpl.		
d.3.	własna				
3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	kalkulacja	Montaż - wieszak przenośny nova - mirat	kpl.		
d.3.	własna				
3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
41	kalkulacja	Montaż - wycieraczka traper uno 800 mm	kpl.		
d.3.	własna				
3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	kalkulacja	Montaż - wycieraczka traper uno 1500 mm	kpl.		
d.3.	własna				
3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000