
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz
ADRES INWESTYCJI : 12-200 Pisz ul.Pl. Daszyńskiego 7
INWESTOR : Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz
ADRES INWESTORA : 12-200 Pisz ul.pl. Daszyńskiego 7
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Marek Masło SUW 33/86
DATA OPRACOWANIA : 2012-04-05

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2012-04-05

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń muzeum w Pisz					
1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
1	Kalkulacja d.1 własna	Rozebranie podestów drewnianych, obudowy rur instalacyjnych w pom.nr2	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust -pomieszczenia nr.1,4,5,6	m ²		
		14.85+29.69+45.09+44.27	m ²	133.900	
				RAZEM	133.900
3	KNR 4-01 d.1 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		poz.2*1.25	m	167.375	
				RAZEM	167.375
4	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych -pomieszczenie nr.2,3	m ²		
		20.25+13.85	m ²	34.100	
				RAZEM	34.100
5	KNR 4-01 d.1 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłisnionych -drewnianych osłon ściennych (3.0+4.79+8.05+4.50)*3.20	m ²		
			m ²	65.088	
				RAZEM	65.088
6	Kalkulacja d.1 własna	Rozebranie obudowy (skrzynek)instalacji górnej przy sufitach	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 d.1 0354-14Ana-logia	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki haków	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNR 4-02 d.1 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45453000-7	Roboty remontowe			
10	KNR 4-01 d.2 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
		14.85+20.25+13.89+29.69+45.09+44.27	m ²	168.040	
				RAZEM	168.040
11	NNRNKB d.2 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²		
		poz.10	m ²	168.040	
				RAZEM	168.040
12	KNR-W 2-02 d.2 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurów poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		poz.10	m ²	168.040	
				RAZEM	168.040
13	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		poz.10	m ²	168.040	
				RAZEM	168.040
14	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		Krotność = 3	m ²	168.040	
		poz.10			
				RAZEM	168.040
15	KNR 2-02 d.2 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.10	m ²	168.040	
				RAZEM	168.040
16	NNRNKB d.2 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamiennych "MULTICOLOR" o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
		poz.10	m ²	168.040	
				RAZEM	168.040
17	NNRNKB d.2 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamiennych "MULTICOLOR" o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		2*(2.45+6.06+4.50+4.50+2.55+6.59+1.31*2+6.60+4.50+5.60+8.05+5.50+4.79+3.0+6.01)	m	146.640	
				RAZEM	146.640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	Kalkulacja d.2 własna	Renowacja stolarki okiennej, okna 01 szt.1 i 02 szt.11,03-1szt. Oczyszczenie ze starych warstw farb, uzupełnienie ubytków , naprawa, dopasowanie, uszczelnienie, wymiana zniszczonych elementów okuć , malowanie farbą olejną. 13	szt szt	13.000	
				RAZEM	13.000
19	Kalkulacja d.2 własna	Renowacja stolarki drzwiowej, drzwi Dz3 i ościeżnica drzwi D1. Oczyszczenie ze starych warstw farb, uzupełnienie ubytków , naprawa, dopasowanie, uszczelnienie, wymiana zniszczonych elementów okuć , malowanie farbą olejną. 2	przył. przył.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1.60*2.0*11+1.80*2.10*1	m ² m ²	38.980	
				RAZEM	38.980
21	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.10*1.1	m ² m ²	184.844	
				RAZEM	184.844
22	KNR 4-01 d.2 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 45.0	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
23	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.21	m ² m ²	184.844	
				RAZEM	184.844
24	KNR 4-01 d.2 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.21*0.25	m ² m ²	46.211	
				RAZEM	46.211
25	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.21	m ² m ²	184.844	
				RAZEM	184.844
26	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2*(2.45+6.06+4.50+4.50+2.55+6.59+1.31*2+6.60+4.50+5.60+8.05+5.50+4.79+3.0+6.01)*3.0	m ² m ²	439.920	
				RAZEM	439.920
27	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.26	m ² m ²	439.920	
				RAZEM	439.920
28	KNR 4-01 d.2 0711-07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.26*0.25	m ² m ²	109.980	
				RAZEM	109.980
29	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.26	m ² m ²	439.920	
				RAZEM	439.920
30	Kalkulacja d.2 własna	Wykonanie i osadzenie osłon okiennych o wymiarach 140*185cm , ze sklejk wodoodpornej malowanej na kolor ciemnobrązowy 8	szt szt	8.000	
				RAZEM	8.000
31	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 1.01*2.0*1	m ² m ²	2.020	
				RAZEM	2.020
32	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.0*2.0*2+0.90*2.0*1	m ² m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
33	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 8*2*3.30+20.0	m m	72.800	
				RAZEM	72.800
34	KNR 4-01 d.2 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 11.80+5.20+5.70+4.60	m m	27.300	
				RAZEM	27.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.2	KNZ 15 33-01	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurocią- gów o śr. 100 mm, gr. izolacji 20 mm 11.80+5.20+5.70+4.60	m m	 27.300	
				RAZEM	27.300
36 d.2	kalkulacja własna	Oczyszczenie i naprawa parapetów lastrykowych przy oknach 13	szt szt	 13.000	
				RAZEM	13.000
37 d.2	Kalkulacja własna	Wykonanie podestów drewnianych pod gabloty sali wystawowej zgodnie z ry- sunkiem szczegółowym 37.0	m ² m ²	 37.000	
				RAZEM	37.000
38 d.2	KNR-W 2-15 0411-06	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 65 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
39 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
40 d.2	KNR 4-01 0310-06	Przemuirowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 5*12	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
41 d.2	KNR 4-01 0310-05	Przemuirowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów 5*12	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000