

Wartość kosztorysowa
Słownie:

Przedmiar robót

Część południowa - roboty budowlane

Obiekt	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU MIEJSKIEGO W PISZU
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Budowa	DZIAŁKA NR GEOD. 415/16
Inwestor	GMINA PISZ UL. GIZEWIUSZA 5 12-200 PISZ
Biuro kosztorysowe	ATELIER "ZETTA" UL. SURASKA 2/11 14-422 BIAŁYSTOK

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU MIEJSKIEGO W PISZU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU CZĘŚĆ POŁUDNIOWA		
			SCHODY ZEŚCIOWE DO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI PARKU		
			Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne. Kod CPV 45110000-1		
1	KNR 4-01 0212/0300	B3	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schodów	m3	46,494
2		B3	Rozebranie placu zabaw i przeniesienie go w miejsce wskazane przez inwestora	kpl	1,000
3	KNR 4-01 0108/1100	B3	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km	m3	49,037
4	KNR 4-01 0108/1200	B3	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 5 t	m3	49,037
5	KNNR-W 3 0101/0200	B2	Plantowanie terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. I-IV	m2	185,405
			Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej. Kod CPV 45200000-9		
6	KNNR 2 1201/0352	C4	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitej pospółki	m3	37,081
7	KNNR 2 1201/0152	C4	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10 z kruszywa naturalnego	m3	18,541
8	KNR 2-02 0205/0116	C4	Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu B-20	m3	22,249
9	KNR 2-02 0218/0116	C6	Schody betonowe i żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu z betonu C16/20 (B-20)	m3	14,323
10	KNR 2-02 0202/0116	C4	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6 m z betonu B-20	m3	3,063
11	KNR 2-02 0207/0116	C6	Ściany żelbetowe proste o grubości 8 cm, o wysokości do 3 m z betonu B-20	m2	22,154
12	KNR 2-02 0207/0716	C6	Ściany żelbetowe proste - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian żelbetowych z betonu B-20	m2	22,154
13	KNR 2-02 0290/0100	C6	Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi fi do 7 mm	kg	528,130
14	KNR 2-02 0290/0201	C6	Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi prętami zebrowanymi fi od 8-14 mm	kg	193,200
			Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych. Kod CPV 45112720-8		
15		E10	Stopnie proste z granitu rudego okładzinowe grubości do 8cm o szerokości stopnia 35cm	m	282,835
16		E10	Podstopnice z płyt granitowych gr. 8 cm wys. 7 cm	m	282,835
17		E10	Posadzki pełne z granitu rudego gr 8 cm	m2	141,702
18	KNNR 6 0502/0300	E10	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m2	22,015
19	KNNR 2 1801/0110	E10	Okładziny ścian z płyt granitowych rudych grubości 2 cm	m2	42,381
20		C7	Balustrada z rurek stalowych	m	48,160
			PODEST POD POMNIK		
			Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne. Kod CPV 45110000-1		
21	KNNR 1 0305/0200	B2	Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III	m3	79,910

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU MIEJSKIEGO W PISZU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNNR 1 0318/0100	B2	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym	m3	23,101
23	KNNR 1 0504/0200	B2	Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu, w gruncie kat. III	m3	3,696
			Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej. Kod CPV 45200000-9		
24	KNNR 2 1201/0351	C4	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitego piasku do zapraw	m3	12,075
25	KNR 2-02 1101/0100	C4	Podkłady betonowe z betonu B-10 na podłożu gruntowym	m3	4,025
26	KNR-W 2-02 0101/0600	C4	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	8,565
27	KNR 2-02 0205/0116	C4	Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu B-20	m3	8,832
28	KNR 2-02 0290/0201	C6	Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi prętami żebrowanymi fi od 8-14 mm	kg	202,556
			Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych. Kod CPV 45112720-8		
29		E10	Obłożenie podestu płytą granitową gr 8 cm - figury	m2	6,144
30		E10	Stopnie proste z granitu rudego okładzinowe grubości do 8cm o szerokości stopnia 40cm	m	14,790
31		E10	Podstopnice z płyt granitowych gr. 8 cm wys. 22cm	m	14,850
			ŁAWKI INTAL 001320 - szt. 8		
			Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej. Kod CPV 45200000-9		
32	KNNR 7 0208/0100	C7	Marki stalowe spawane wraz z płaskownikami do mocowania ławek spawanych o masie elementu 1 kg (z kosztami konstrukcji)	t	0,087
			Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych. Kod CPV 45112720-8		
33	KNR 5-08 0301/03	C7	Zamocowanie na blachowkręty hilti gotowej ławki do belek drewnianych	szt	128,000
34		E10	Dostarczenie ławek f-my KOMSERWIS model INTAL 001320, lub innch nie gorszych	szt	8,000
			ŁAWKI INTAL 001322 - szt. 50		
			Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne. Kod CPV 45110000-1		
35	KNNR 1 0209/0400	B2	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. III	m3	320,520
36	KNNR 1 0317/0100	B2	Zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem	m3	305,520
37	KNNR 1 0504/0200	B2	Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu, w gruncie kat. III	m3	15,000
			Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej. Kod CPV 45200000-9		
38	KNNR 2 1201/0351	C4	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitego piasku do zapraw	m3	6,250
39	KNR 2-02 1101/0100	C4	Podkłady betonowe z betonu B-10 na podłożu gruntowym	m3	1,250
40	KNR 2-02 0203/0116	C4	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,6 m3 z betonu B-20	m3	5,875
41	KNNR 7 0208/0100	C7	Marki stalowe spawane wraz z płaskownikami do mocowania ławek spawanych o masie elementu 1 kg (z kosztami konstrukcji)	t	0,542
			Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych. Kod CPV 45112720-8		

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU MIEJSKIEGO W PISZU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
42	KNR 5-08 0301/03	C7	Zamocowanie na blachowkręty hilti gotowej ławki do marek osadzonych w fundamentach betonowych i w belkach drewnianych	szt	800,000
43		E10	Dostarczenie ławek f-my KOMSERWIS model INTAL 001320, lub innch nie gorszych	szt	50,000
			KOSZE - szt - 16		
			Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne. Kod CPV 45110000-1		
44	KNNR 1 0305/0200	B2	Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III	m3	12,821
45	KNNR 1 0318/0100	B2	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym	m3	12,221
46	KNNR 1 0504/0200	B2	Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu, w gruncie kat. III	m3	0,600
			Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej. Kod CPV 45200000-9		
47	KNNR 2 1201/0351	C4	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitego piasku do zapraw	m3	0,250
48	KNR 2-02 1101/0100	C4	Podkłady betonowe z betonu B-10 na podłożu gruntowym	m3	0,050
49	KNR 2-02 0203/0116	C4	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,6 m3 z betonu B-20	m3	0,235
50	KNR 2-31 0702/02	C7	Zamocowanie słupków	szt	16,000
			Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych. Kod CPV 45112720-8		
51	KNR 5-08 0301/03	C7	Zamocowanie na blachowkręty hilti kosza do belek	szt	48,000
52		E10	Dostarczenie kosza na śmieci firmy KOMSERWIS - INTAL 003344 lub inny nie gorszy	szt	16,000
			POMOSTY DREWNIANE		
			Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej. Kod CPV 45200000-9		
53		C4	Wykonanie pali o średnicy 250mm w gruncie kategorii III bez zabezpieczenia stateczności ścian - R w/g oferty wykonawcy + materiały	m	2.475,200
54		C7	Okucie stalowe pala	szt	1.900,000
55	KNR 0-21 4002/1901	C4	Podwaliny drewniane 10x16 cm impregnowane	m	1.933,750
56	KNR 2-02u2 0618/01	C8	Izolacje poziome z papy zgrzewalnej	m2	1.005,550
57	KNR 2-02 1110/02	E10	Podłogi z desek ryflowanych drewno egzotyczne BANGKRAI o grubości 36mm zabezpieczone preparatem ogniochronnym AMARVIN do NRO - impregnowane	m2	1.547,000
			KRATY POD DRZEWA		
			Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych. Kod CPV 45112720-8		
58		E10	Dostarczenie kraty pod drzewo f-my KOMSERWIS 014117, lub innej nie gorszej	szt	5,000
			PRZENIESIENIE POMNIKA SOLIDARNOŚCI		
59		A1	Przeniesienie pomnika solodarności	kpl	1,000
			PARKING ROWEROWY - 6 szt		
			Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne. Kod CPV 45110000-1		
60	KNNR 1 0305/0200	B2	Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III	m3	19,231
61	KNNR 1 0318/0100	B2	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym		

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU MIEJSKIEGO W PISZU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				m3	18,331
62	KNNR 1 0504/0200	B2	Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu, w gruncie kat. III	m3	0,900
			Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej. Kod CPV 45200000-9		
63	KNNR 2 1201/0351	C4	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitego piasku do zapraw	m3	0,375
64	KNR 2-02 1101/0100	C4	Podkłady betonowe z betonu B-10 na podłożu gruntowym	m3	0,075
65	KNR 2-02 0203/0116	C4	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,6 m3 z betonu B-20	m3	0,353
			Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych. Kod CPV 45112720-8		
66	KNR 5-08 0301/03	C7	Zamocowanie na blachowkręty hilti kosza do belek	szt	48,000
67		E10	Dostarczenie parkingu rowerowego f-my KOMSERWIS - GAMMA 008239 lub inny nie gorszy	szt	6,000
			PLAC ZABAW		
			Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne. Kod CPV 45110000-1		
68	KNNR 1 0305/0200	B2	Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III	m3	62,740
69	KNNR 1 0318/0100	B2	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym	m3	47,650
70	KNNR 1 0504/0200	B2	Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu, w gruncie kat. III	m3	15,090
			Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej. Kod CPV 45200000-9		
71	KNR 2-02 0203/0116	C4	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,6 m3 z betonu B-20	m3	15,090
			Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych. Kod CPV 45112720-8		
72		E10	Zestaw PRZEDSZKOLAK 10002	kpl	1,000
73		E10	Karuzela 4-ramienna	kpl	1,000
74		E10	Tam-tam mały	kpl	1,000
75		E10	Ścianka AZTEC ADVENTURE VERTICAL 2	kpl	1,000
76		E10	Zestaw ulubione podwórko	kpl	1,000
77		E10	Piramida wspinaczkowa Cheops Mini 3,6m	kpl	1,000
78		E10	Hustawka na sprężynie -Tuba	kpl	1,000
79		E10	Gra labirynt na sprężynie	kpl	1,000
80		E10	Lokomotywa z tunelem	kpl	1,000
81		E10	Wagonik zamkniety	kpl	1,000
82		E10	Tablica rysunkowa potrójna	kpl	1,000
83		E10	Piaskownica sześciokatna bok 1,8m	kpl	1,000
84		E10	Hustawka bocianie gniazdo	kpl	1,000
85		E10	Domek Agatka z podestem	kpl	1,000
			STOISKA DO GRY W SZACHY		

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU MIEJSKIEGO W PISZU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne. Kod CPV 45110000-1		
86	KNNR 1 0305/0200	B2	Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III	m3	4,808
87	KNNR 1 0318/0100	B2	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym	m3	4,583
88	KNNR 1 0504/0200	B2	Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu, w gruncie kat. III	m3	0,225
			Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej. Kod CPV 45200000-9		
89	KNNR 2 1201/0351	C4	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitego piasku do zapraw	m3	0,094
90	KNR 2-02 1101/0100	C4	Podkłady betonowe z betonu B-10 na podłożu gruntowym	m3	0,019
91	KNR 2-02 0203/0116	C4	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,6 m3 z betonu B-20	m3	0,088
			Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych. Kod CPV 45112720-8		
92	KNR 5-08 0301/03	C7	Zamocowanie na blachowkręty hilti kosza do belek	szt	12,000
93		E10	Dostarczenie stoiska do gry w szachy f-my SATURNES - lub inny nie gorszy	szt	3,000
			GBLOTY INFORMACYNE		
			Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne. Kod CPV 45110000-1		
94	KNNR 1 0305/0200	B2	Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III	m3	1,603
95	KNNR 1 0318/0100	B2	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym	m3	1,528
96	KNNR 1 0504/0200	B2	Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu, w gruncie kat. III	m3	0,075
			Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej. Kod CPV 45200000-9		
97	KNNR 2 1201/0351	C4	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitego piasku do zapraw	m3	0,031
98	KNR 2-02 1101/0100	C4	Podkłady betonowe z betonu B-10 na podłożu gruntowym	m3	0,006
99	KNR 2-02 0203/0116	C4	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,6 m3 z betonu B-20	m3	0,029
			Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych. Kod CPV 45112720-8		
100	KNR 5-08 0301/03	C7	Zamocowanie na blachowkręty hilti kosza do belek	szt	4,000
101		E10	Dostarczenie gabloty informacyjnej ZANO 0083 - lub innej nie gorszej	szt	1,000
102		E10	Dostarczenie gabloty informacyjnej ZANO 0086 - lub innej nie gorszej	szt	1,000