

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 45233140-2 Roboty przygotowawcze					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.416	km		
d.1	0111-01		km	1.416	
				RAZEM	1.416
2	KNNR 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm 8	szt.		
d.1	0101-06		szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni. 30/10000	ha		
d.1	0102-04		ha	0.003	
				RAZEM	0.003
4		Przesadzenie żywopłotu 60	m		
d.1			m	60.000	
				RAZEM	60.000
2 45110000-1 Roboty rozbiórkowe					
5	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 884	m ²		
d.2	0811-01		m ²	884.000	
				RAZEM	884.000
6	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 2632.62	m ²		
d.2	0815-01		m ²	2632.620	
				RAZEM	2632.620
7	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 543	m ²		
d.2	0803-03		m ²	543.000	
				RAZEM	543.000
8	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 490	m ²		
d.2	0801-01		m ²	490.000	
				RAZEM	490.000
9	KNR 2-31	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej 460	m		
d.2	0814-03		m	460.000	
				RAZEM	460.000
10	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 1511.62	m		
d.2	0814-01		m	1511.620	
				RAZEM	1511.620
11	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 4 km 551.3	m ³		
d.2	01 0109-11 0109-12		m ³	551.300	
				RAZEM	551.300
3 45110000-1 Roboty ziemne					
12	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 1.5 649	m ²		
d.3	0101-05		m ²	649.000	
				RAZEM	649.000
13	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 2.15 949	m ²		
d.3	0101-05		m ²	949.000	
				RAZEM	949.000
14	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 2.05 1466	m ²		
d.3	0101-05		m ²	1466.000	
				RAZEM	1466.000
15	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 1.5 2008	m ²		
d.3	0101-05		m ²	2008.000	
				RAZEM	2008.000
16	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.4 km po drogach o nawierzchni utwardzonej sam.samowylad. - wywóz ziemi na odl. 4 km 649*0.30+949*0.43+1466*0.41+2008*0.30	m ³		
d.3	0202-07 0208-02		m ³	1806.230	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1806.230
4	45233222-1	Podbudowa			
17	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr. 15 cm	m ²		
d.4	0111-02	3606	m ²	3606.000	
				RAZEM	3606.000
18	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.4	0113-01	949	m ²	949.000	
				RAZEM	949.000
19	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - Warstwa filtracyjna z kruszywa 4/31,5	m ²		
d.4	0113-01	649	m ²	649.000	
				RAZEM	649.000
20	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - Warstwa filtracyjna z kruszywa 4/63	m ²		
d.4	0113-02	1466	m ²	1466.000	
				RAZEM	1466.000
21	KNR 9-11	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi	m ²		
d.4	0201-04	sposobem ręcznym	m ²	1466.000	
				RAZEM	1466.000
5	45233222-1	Nawierzchnie			
22	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.5	0302-05	2008	m ²	2008.000	
				RAZEM	2008.000
23	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.5	0317-01	949	m ²	949.000	
				RAZEM	949.000
24	KNNR 6	Nawierzchnie żwirowe, warstwa gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego	m ²		
d.5	0202-02	ręcznie	m ²	649.000	
				RAZEM	649.000
6	45233140-2	Elementy ulic			
25	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.6	0402-04	95.9	m ³	95.900	
				RAZEM	95.900
26	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.6	0407-05	1845	m	1845.000	
				RAZEM	1845.000