

BURMISTRZ PISZA

ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 P I S Z

Pisz, dnia 04.09.2006r.

Zp. 3410 – 18/.../06

.....
.....
.....
.....

W związku z brakiem podstaw do wyceny małej architektury, dokonania nasadzeń zieleni objętej przedmiotem zamówienia w dokumentacji projektowej, zamawiający dokonuje zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zagospodarowanie terenu na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Młodzieżowej w Pisz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), w następujący sposób:

- 1) w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiarze robót po stronie nr 3 dodaje się stronę nr 4, zgodnie z treścią załącznika do niniejszego pisma.

Wprowadzenie zmiany w siwz nie skutkuje przesunięciem terminu składania ofert, nie jest potrzebny dodatkowy czas na wprowadzenie zmiany w ofercie.

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zagospodarowanie terenu na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Młodzieżowej w Pisz.

Załączniki

1. przedmiar robót – str. nr 4

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Koncepcja nasadzeń i elementy małej architektury na osiedlu Młodzieżowa					
1 Zieleń					
1	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w	szt.		
d.1	0302-04	gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.	425,000	
		425			
				RAZEM	425,000
2	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w	szt.		
d.1	0302-05	gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	70,000	
		70			
				RAZEM	70,000
2 Mała architektura					
3	Kalkulacja	Ławka parkowa Moskwa z oparciem lub równoważne	szt		
d.2	własna	16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
4	Kalkulacja	Kosze na śmieci Genewa okrągły lub równoważne	szt		
d.2	własna	16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
5	KNR-W 2-02	Ogrodzenia murowane z cegły pełne wysokości 1.8 m nad terenem funda-	m		
d.2	1806-01	mentcie 0.25x1 m - wiaty na kontenery na śmieci - pozycja zastępcza	m	10,500	
		10,5			
				RAZEM	10,500
6	KNR-W 2-02	Trzepaki podwójne	szt.		
d.2	1220-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	Kalkulacja	Oslona na drzewa z PCV	szt		
d.2	własna	20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
3 Rozbiórka kotłowni					
8	KNR 4-04	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych grubości do 15 cm	m ³		
d.3	0305-08	90*0,15	m ³	13,500	
				RAZEM	13,500
9	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondyg-	m ³		
d.3	0102-02	nacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	18,000	
		30*1,5*0,4			
				RAZEM	18,000
10	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowo-	m ³		
d.3	0101-04	wapiennej	m ³	12,000	
		30*1,0*0,4			
				RAZEM	12,000