

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ogrodzenie					
1	KNR 2-01 0312-05	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu I-II)	dół.		
	153		dół.	153,000	
				RAZEM	153,000
2	KNR 4-01 0206-02 analogia	Zabetonowanie słupków stalowych systemowych z montażem łącznika podmurówki.	szt.		
	154		szt.	154,000	
				RAZEM	154,000
3	KNR 2-02 1803-02 analogia	Ogrodzenie systemowe panelowe 2D fi 4 mm, ocynkowane ogniowo+ powłoka poliestrowa, wysokości panela 1,23 m i długości 2,50 m z cokołem (podmurówka) systemowym typu cegółka o wymiarach 2,42 m x 0.3 m.	m		
		63,89+72,5+58,5+179,77	m	374,660	
				RAZEM	374,660
4	KNR 2-01 0119-03 analiza indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Cztery punkty rozgraniczające.	km		
		(63,89+72,5+58,5+179,77)/1000	km	0,375	
				RAZEM	0,375