Słup S1
Liczba elementów : 4



Słup S2
Liczba elementów : 1



Zestawienie stali

Poz.	Stal ø	Długość (cm)	Liczba w elemencie	Liczba elementów	Liczba ogółem	Długość łączna (m) A-0 ø 6	Długość łączna (m) A-0 ø 12
	A-0						
12	6	77	1	3	3	2,31	
13	12	405	8	4	32		129,60
14	6	66	24	4	96	63,36	
15	12	401	8	1	8		32,08
16	6	77	24	1	24	18,48	
Długość wg średnic (m)						84,15	161,68
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,22	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)						18,68	143,57
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						162,25	
Ogółem (kg)						162,25	

Beton B-20
Stal A-0(St0s)
Stal A-III (34Gs)

		Data	Nazwisko	Podpis
Konstr.	Projektował:			
Spraw.				
Prow.				
Zatw.				
Zmiana ax				
Zmiana bx				
Zmiana cx				
Zmiana dx				

Słup S1;S2 | 1 | 1
Numer rysunku: Arkusz1-A2 RoboBAT | Nr ark. | Ark.
SKALA 1 ; 20
Zastępuje rysunek
Zastąpiony przez rysunek nr
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone
(All rights reserved)
Budynek Przedszkola

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/