

GMINA PISZ

ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Posadowienie przęsła mostu na fundamentach i słupach żelbetowych na dz. o nr geod. 328/10 ob-
ręb Pisz 1
INWESTOR : Gmina Pisz
ADRES INWESTORA : 12-200 PISZ, UL. GIZEWIUSZA 5
DATA OPRACOWANIA : 05.10.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.10.2021

Data zatwierdzenia

Słupy i fundamenty pod most_01-październik z dźwigiem PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Tyczenie geodezyjne oraz inwentaryzacja powykonawcza- wycena indywidualna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 145	m ² m ²	 145,000	
				RAZEM	145,000
3	KNR 2-01 0216-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II 160	m ³ m ³	 160,000	
				RAZEM	160,000
4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 3,2	m ³ m ³	 3,200	
				RAZEM	3,200
5	KNR 2 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych 54	m ² m ²	 54,000	
				RAZEM	54,000
6	KNR 2-02 0204-03	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu 15,75	m ³ m ³	 15,750	
				RAZEM	15,750
7	NNRNB 202 0291-04	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi - stopy + słupy 0,73	t t	 0,730	
				RAZEM	0,730
8	KNR 2 0107-05	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 2,87	m ³ m ³	 2,870	
				RAZEM	2,870
9	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 90	m ² m ²	 90,000	
				RAZEM	90,000
10	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 90	m ² m ²	 90,000	
				RAZEM	90,000
11	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 160-poz.6-poz.8	m ³ m ³	 141,380	
				RAZEM	141,380
12		usługa dźwigu - ustawienie przesła na wykonanym fundamencie 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000