

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111000-8	<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. 0.1348/3	km	0.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.045</b>
2	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
d.1	1406-05	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-02	0	m <sup>2</sup>	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
4	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-01	78	m <sup>2</sup>	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
5	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01	7+7+54+22+6+2	m	98.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
6	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0813-01	5+14+7	m	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
7	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0118-13	178*0.05+98*0.06*0.20+26*0.15*0.30	m <sup>3</sup>	11.246	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.246</b>
2	45233220-7	<b>Podbudowa</b>			
8	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	41+113+48+24	m <sup>2</sup>	226.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>226.000</b>
9	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-03	226	m <sup>2</sup>	226.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>226.000</b>
10	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m <sup>2</sup> , warstwa gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0111-01	226	m <sup>2</sup>	226.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>226.000</b>
11	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-06	48	m <sup>2</sup>	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
3		<b>Nawierzchnia</b>			
12	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.3	0317-01	48	m <sup>2</sup>	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
4		<b>Elementy ulic</b>			
13	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.4	0321-01	41+113+24	m <sup>2</sup>	178.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>178.000</b>
14	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
d.4	0404-02	19+18+53+6+6+10+18+6+2	m	138.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.000</b>
15	KNR 2-31	Ława pod krawężniki i obrzeża 8x30 betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.4	0402-04	26*(0.30*0.15+0.15*0.17)+(7+7+54+22)*(0.34*0.10+0.10*0.08)	m <sup>3</sup>	5.613	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.613</b>
16	KNNR 6	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0401-03	26	m	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
17	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.4	0404-05	7+7+54+22	m	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.4	<b>KNNR 6 0113-03</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm - ściek z kruszywa 16 - 25 Krotność = 2 73.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	73.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.250</b>
<b>5</b>		<b>Oznakowanie pionowe</b>			
19 d.5	<b>KNNR 6 0702-01</b>	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2/3	szt.		
			szt.	0.667	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.667</b>
20 d.5	<b>KNNR 6 0702-05</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 2/3	szt.		
			szt.	0.667	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.667</b>
<b>6</b>		<b>Zieleń drogowa</b>			
21 d.6	<b>KNR 2-21 0404-04</b>	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem (75+78+300)/10000	ha		
			ha	0.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.045</b>
22 d.6	<b>KNR 2-21 0213-01</b>	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm Krotność = 2 (75+78+300)/10000	ha		
			ha	0.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.045</b>