Zasilanie tabl. TE w istn. cz. Szkoły

5x LY 25 w RL p/t i Ll n/t

Istn. tablice elektryczne
w cz. nie obiętej projektem

Uziom budynku

Fe/Zn 25x4

Fe/Zn 25x4

L.S.W. w podposeniu
L.S.W. poddasze
Instalacje wod-kan.
Konstr. stalowe bud.
Elem. kottowni

LY25

GSW

PE

N

5x LY 25 w RL p/t

DPX 125 4p

DILOS 100A

4xPowerPro BC

S301 B6A

Przycisk WC - inst. zg. z opisem do PT

S1

S2

ZN+TL

40A

AsXSn 4x25 w RVS 37 n/t n/u

ZNP-1c

AsXSn 4x25

Gniazda 1.faz. - pom. nr 1

Gniazda 1.faz. - pom. nr 16 - obw. 1

Gniazda 1.faz. - pom. nr 16 - obw. 2

Gniazda 1.faz.- porządkowe - pom. nr 17

Suszarka do rąk - pom. 4

Suszarka do rąk - pom. 5

Suszarka do rąk - pom. 7

Suszarka do rąk - pom. 10

Suszarka do rąk - pom. 11

Suszarka do rąk - pom. 13

Gniazda 1.faz. szczelne p/t - pom 8,12

Gniazda 1.faz. szczelne p/t - pom 14,15

Zasilanie zbiornika c.w.u - obw.1.

Zasilanie zbiornika c.w.u - obw.2.

Oświetlenie pom.-kl. schodowa

Oświetlenie pom. nr 1,1,1,2

Oświetlenie pom. nr 17

Oświetlenie pom. nr 4,5,6,7,8,9,10,11,12

Oświetlenie pom. nr 13,14,15

Gniazda 1.faz. p/t - pom 1.3 - piętro

Gniazda 1.faz. p/t - pom 1.4 - pitro

Gniazda 1.faz.- porządkowe - pom. nr 1.1

Oświetlenie pom. nr 1.3;1.4 - pietro

Oświetlenie pom. nr 1.1 - komunikacja piętro

Obw. dzwonków szkolnych

PCZ-523

1. - Transformatorowy regulator prędkości obrotowej
2 - Aparat grzewczo - wentylacyjnyVOLCANO 25

Nagrzewnica nr 1

Nagrzewnica nr 2

Nagrzewnica nr 3

Nagrzewnica nr 4

Oświetlenie sali gimnastycznej - obw.1 0,825 kW

Oświetlenie sali gimnastycznej - obw.2 0,825 kW

Oświetlenie sali gimnastycznej - obw.3 0,825 kW

Oświetlenie sali gimnastycznej - obw.4 0,825 kW

Oświetlenie sali gimnastycznej - obw.5 0,825 kW

5 x LP351 RWN 1x12

WXL 5x24 TG

YDYżo5x10 w RL p/t

DILOS 63 A

4xPowerProC

Suszarka do rąk - pom 2.3 1,80 kW

Suszarka do rąk- pom 2.5 1,80 kW

Gn.porządkowe 1.faz. p/t - pom . 2.1 1,20 kW

Gniazda 1.faz. p/t - pom. 2.6 0,40 kW

Gniazda 1.faz. p/t - pom. nr 2.7,2.8 1,00 kW

Oświetlenie pom. nr 2.1 - komunikacja 0,152 kW

Oświetlenie pom. nr 2.3,2.4,2.5,2.6 0,724 kW

Oświetlenie pom. nr 2.2 0,250 kW

Oświetlenie pom. nr 2.7,2.8 0,688 kW

XL3-160 2R TP

YDYżo5x6 w RL p/t

DILOS 40A

Gniazdo 1-faz.

RWN 3x12 TK

Nr rysunku E-5	Nr str.	Temat: Dobudowa Sali Gimnastycznej z zapleczem 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 10	Autorzy: mgr inż. Piotr Ciotrowski	Nr. upr.SUW-105/88	Projektowanie i Usługi Inwestorskie mgr inż. Piotr Ciotrowski 12-200 Pisz ul. Czerniewskiego 1/43 tel.fax (087) 423 00 45
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza		Branża: **ELEKTRYCZNA**	
		Rysunek: Schemat ideowy zasilania		Faza: **PROJEKT BUDOWLANY**	
		Data: **kwiecień 2008**			