


# ZAPYTANIE NR 1



**GMINA PISZ**  
**UL. G. GIZEWIUSZA 5**  
**12-200 PISZ**

Dotyczy: przetargu „dobudowa Sali gimnastycznej do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Pisz”.

zwraca się prośbą o  
wyjaśnienie niżej wymienionych pozycji przedmiarowych:

## **I. ROBOTY BUDOWLANE**

### **DZ. 2 FUNDAMENTY**

1. – poz. 21 przedmiaru – jaki styropian na ocieplenie ścian fundamentowych? W opisie jest dwustronnie FS 30 grub. 5 i 10cm, w obmiarze jest jednostronnie.

### **DZ. 7 ŚCIANY PODDASZA**

2. – brak w przedmiarze 4 szt. x 5,0m =20mb kominów wentylacyjnych typu SCHIEDEL

### **DZ. 8 DACH – KONSTRUKCJA**

3. – poz. 107 przedmiaru – folia na deskowaniu , nie papa? Jeśli folia, to jaka?  
- poz. 108 i 109 przedmiaru – jaki przekrój łat i kontr-ląt? W opisach występuje 50x50 i 50x38. Na rysunku szczegółowym „C” występuje 60x50 i 45x38.

## DZ. 10 – POSADZKI

4. – poz. 130 przedmiaru – ślepa podłoga z płyt wiórowych (dwuwarstwowa 2x12mm). Obmiar powinien być pomnożony przez dwa.
5. – poz. 150 przedmiaru – czy wszystkie wykładziny muszą być antyelektrostatyczne, czy tylko w salach lekcyjnych?
- 5a. – poz. 134 przedmiaru – prosimy o dokładne określenie parametrów sprzętu sportowego.

## DZ.13 – STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA

6. – poz. 195 + 196 przedmiaru – jakie podokienniki: drewniane, konglomerat, czy stalowe?
7. – poz. 199 przedmiaru – skrzydła drzwiowe wewnętrzne: płycinowe drewniane malowane farbą, płycinowopodobne okleinowane fabrycznie wykończone, czy płytowe fabrycznie malowane?
- 7a. – poz. 197 przedmiaru – drzwi typu Dz-1, Dz-2, D-1 mają być drewniane płycinowe czy aluminiowe? Czy są przeszklone całe czy częściowo?

## DZ. 15 – ELEWACJA I ROBOTY ZEWNĘTRZNE

8. – poz. 259 przedmiaru – kostka brukowa betonowa grub. 6 i 8cm + 821,20m<sup>2</sup>. Ile m<sup>2</sup> grubości 6cm, a ile m<sup>2</sup> grub.8cm. Jaki typ, jaki kolor?
9. – poz. 264 przedmiaru – sadzenie drzew i krzewów. Jakie drzewa, jakie krzewy? Prosimy o podanie: wiek, wielkość, ilość, gatunek nazwa botaniczna.

## II. ROBOTY SANITARNE

1. Brak w przedmiarze izolacji cieplnej rurociągów  
- inst. c.o.  
- inst. wody zimnej  
- inst. c.w.u
2. W dokumentacji na rozwinięciu inst. c.o. podane są zawory termostatyczne Ø 10mm a w przedmiarze i opisie technicznym Ø 15 (poz.57)
3. W przedmiarze podane są grzejniki (poz. 64,65) bez wyszczególnionych ich typów.