


ZAPYTANIE NR 1



Wywiódł 18.02.2009 r.

Burmistrz Pisz

Ul. Gustawa Gizewiusza 5

12-200 Pisz

Dotyczy : postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na: „budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w Pisz”

Zgodnie z pkt. 8 SIWZ z dnia 04.02.2009 r. firma i
poniższych zapytań :

prosi o wyjaśnienie

1. W pkt. 12 d.3 Książka przedmiarów została podana pozycja KNNR 6 0104-04 „Warstwa odsączająca wykonanie i zagęszczenie mechaniczne o gr. 20 cm” a w projekcie budowlano – wykonawczym w przekrojach normalnych parkingu brak jest w/w warstwy odsączającej. Proszę o sprostowanie rozbieżności.
2. W książce przedmiarów nie jest uwzględniona pozycja związanej z korytowaniem, profilowaniem i przygotowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne.
3. W załącznikach do SIWZ brak jest Tabeli mas ziemnych niezbędnej do prawidłowego sporządzenia kalkulacji kosztów.
4. W książce przedmiarów w pkt. 9 d.2 KNNR 4 1424-01 „studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem”- czy można zastosować studzienki ściekowe z PCV , jeżeli tak to proszę o podanie alternatywnych średnic.
5. W pkt. 3 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia jest zapis – „ Przyłącze kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 63 należy wykonać metodą przecisku w rurach osłonowych na głębokości min. 1,0 m pod chodnikiem. Rury osłonowe należy ułożyć na całej długości przewiertu w pasie drogowym.” Natomiast w książce przedmiarów brak jest pozycji uwzględniającej wykonanie tej pracy, oraz długości odcinków rury osłonowej.

Ponieważ powyższe zapytania pozwolą dokonać właściwej kalkulacji kosztów i prawidłowego wykonania zadania proszę o udzielenie odpowiedzi .

Z poważaniem