Zestawienie montażowe projektowanych materiałów oświetlenia ulicznego

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
odcinka drogi krajowej nr 58 w obrębie miejscowości Pisz i Snopki
w km od około 118+800 do 119+600

	Odcinek																			
Lp.	od	do	Kabel YAKY 4*50	Kabel YKYżo5*25	długość wykopu	długość w ziemi	długość w przepuście	długość w słupie/SO	długość na słupie	Przepust SRS 110	Przepust DVK 75	Rura ochronna SV-50 na słupie	Słup oświetleniowy cylindryczny typu S-100C	Wysięgnik ośw. "St" jedoramienny W= 1,5m	Fundament F 150/200	Oprawa ośw. SL 100.AI.RM250/150	Szafka oświetleniowa SO 1620	Odgromniki ASA.A 500/5		Kabel YAKY 3*16
			m	m	m	m	m	m	m	m	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl	mw/m
1	26/RKR	SO1482	18	-	5	5,5	-	1,5	6	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-
2	SO1482	sł. nr 1	-	99	94	76	18	5	-	-	18	-	1	1	1	1	1	-	-	-
3	sł. nr 1	sł. nr 2	-	62	40	6	34	6	-	33	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-
4	sł. nr 2	sł. nr 3	-	53	40	37,4	2,6	4	-	-	2,6	-	1	1	1	1	-	-	-	-
5	sł. nr 3	sł. nr 4	-	44	40	40	-	4	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
6	sł. nr 4	sł. nr 5	-	44	40	40	-	4	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
7	sł. nr 5	sł. nr 6	-	44	40	39	1	4	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-
8	sł. nr 6	sł. nr 7	-	44	40	39	1	4	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-
9	sł. nr 7	sł. nr 8	-	44	40	40	-	4	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
10	sł. nr 8	sł. nr 9	-	44	40	40	-	4	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
11	sł. nr 9	sł. nr 10	-	45	41	41	-	4	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
12	sł. nr 10	sł. nr 11	-	45	41	41	-	4	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
13	sł. nr 11	sł. nr 12	-	45	41	41	-	4	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
14	sł. nr 12	sł. nr 13	-	45	41	41	-	4	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
15	sł. nr 13	sł. nr 14	-	45	41	41	-	4	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
16	sł. nr 14	sł. nr 15	-	45	41	41	-	4	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
17	sł. nr 15	sł. nr 16	-	45	41	41	-	4	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
18	sł. nr 16	sł. nr 17	-	45	41	41	-	4	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
19	sł. nr 17	sł. nr 18	-	45	41	41	-	4	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
20	sł. nr 18	sł. nr 19	-	45	41	41	-	4	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
21	sł. nr 19	sł. nr 20	-	45	41	41	-	4	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
22	sł. nr 20	sł. nr 21	-	45	41	48	2	4	-	-	2	-	1	1	1	1	-	-	-	-
		RAZEM	18	1018	935	876,4	58,6	88,5	6	33	25,6	1	22	22	22	22	1	3		18/130

RYSUNEK : Str. nr 17
E-5

OPRACOWAŁ: mgr inż. Piotr Ciotrowski

PROJEKTANT:

SPRAWDZIŁ :

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
odcinka drogi krajowej nr 58 w obrębie miejscowości Pisz i Snopki
w km od około 118+800 do 119+600

TEMAT : **Urząd Gminy w Piszu ul. Gizewiusza 5**

INWESTOR : Zestawienie montazowe linii oświetleniowych

URZĄDZENIE :

Projektowanie i Usługi Inwestoprskie
mgr inż. Piotr Ciotrowski
12-200 Pisz ul. czerniewskiego 1/43
(087) 423 00 45 email : ciotrowski@wp.pl