

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont budynku Szkoły Filialnej w Snopkach</b>					
<b>1</b>		<b>Piętro I</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
d.1.	0504-06				
1		2.24+18.65+18.53+8.65+7.29	m <sup>2</sup>	55.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.360</b>
2	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0405-01				
1		2.24+18.65+18.53+8.65+7.29+1.97+5.69+5.70	m <sup>2</sup>	68.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.720</b>
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - drzwi	szt.		
d.1.	0354-04				
1		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>1.2</b>		<b>Posadzki</b>			
4	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt wiórowych - płyta OSB 22mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	4007-03				
2		2.24+18.65+18.53+8.65+7.29+1.97+5.69+5.70	m <sup>2</sup>	68.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.720</b>
5	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - klasa ścieralności AC5	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1136-01				
2		2.24+18.65+18.53	m <sup>2</sup>	39.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.420</b>
6	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża	m <sup>2</sup>		
d.1.	1118-01				
2		8.65+7.29	m <sup>2</sup>	15.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.940</b>
7	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą kombinowaną Układanie w "karo". Płytki o grubości 7 mm.	m <sup>2</sup>		
d.1.	1118-09				
2	z.sz. 5.3.d				
z.sz. 5.3.e		8.65+7.29	m <sup>2</sup>	15.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.940</b>
8	KNR 0-12II	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Płytki o grubości 7 mm.	m		
d.1.	1120-05				
2	z.sz. 5.3.e	4+4+2.17+2.17	m	12.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.340</b>
<b>1.3</b>		<b>Stolarka</b>			
9	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe - ościeżnice PORTA SYSTEM okleina Orzech 3 lub równoważne	m <sup>2</sup>		
d.1.	1026-01				
3		5*0.9*2.0+0.8*2.0	m <sup>2</sup>	10.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.600</b>
10	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie - skrzydło PORTA LINE okleina Orzech 3 lub równoważne	m <sup>2</sup>		
d.1.	1020-01				
3		5*0.9*2.0+0.8*2.0	m <sup>2</sup>	10.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.600</b>
11	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzch- ni do 1.5 m <sup>2</sup> - drzwi do pomieszczenia numer 3	m <sup>2</sup>		
d.1.	1027-01				
3		0.6*1.5*2	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
<b>1.4</b>		<b>Roboty tynkarskie</b>			
12	KNR 9-09	Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji me- talowej CD 60/27 - dwuwarstwowy na ruszcie podwójnym	m <sup>2</sup>		
d.1.	0302-04				
4		2.24+18.65+18.53+8.65+7.29+1.97	m <sup>2</sup>	57.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.330</b>
13	KNR 9-09	Okladzina ścienna w systemie Knauf W 611 z płyt gipsowo-kartonowych (su- che tynki)	m <sup>2</sup>		
d.1.	0407-01				
4		[3+2.6]*2.4	m <sup>2</sup>	13.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.440</b>
14	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - łazienka + 2 m <sup>2</sup> glazury w kuchni	m <sup>2</sup>		
d.1.	0829-04				
4					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		[3+2.6]*2.4+2	m <sup>2</sup>	15.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.440</b>
15	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.	0305-01				
4		(1.16+1.92+2.17+4.00+0.94+1.84+5.42+4.13+4.13+5.45)*2*2.4	m <sup>2</sup>	149.568	
				<b>RAZEM</b>	<b>149.568</b>
16	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0305-06				
4		2.24+18.65+18.53+8.65+7.29+1.97	m <sup>2</sup>	57.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.330</b>
<b>1.5</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
17	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
5		2.24+18.65+18.53+8.65+7.29+1.97	m <sup>2</sup>	57.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.330</b>
18	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-03				
5		2.24+18.65+18.53+8.65+7.29+1.97+(1.16+1.92+2.17+4.00+0.94+1.84+5.42+4.13+4.13+5.45)*2*2.4	m <sup>2</sup>	206.898	
				<b>RAZEM</b>	<b>206.898</b>