

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
36535200-2 Wyposażenie placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Pisz - Zagospodarowanie bulwaru nadbrzeżnego
ADRES INWESTYCJI : Pisz
INWESTOR : Gmina Pisz
ADRES INWESTORA : 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 5
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Leniec
DATA OPRACOWANIA : 05.11.2009

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT :
Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.11.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233200-1	Nawierzchnie bulwaru			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	1847.000	
		1847		RAZEM	1847.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	1847	m ²	1847.000	
				RAZEM	1847.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	1847	m ²	1847.000	
				RAZEM	1847.000
4	NNRNKB	Układanie nawierzchni cokołów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm -	m ²		
d.1	231 0511-02	11-20 elementów/m2	m ²	1847.000	
		1847		RAZEM	1847.000
2	45112711-2	Mała architektura - murki oporowe			
5	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
d.2	0310-02	326.248	m ³	326.248	
				RAZEM	326.248
6	KNR 2-02	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej	m ³		
d.2	0238-01	- ręczne układanie betonu	m ³	33.554	
		33.554		RAZEM	33.554
7	KNR 2-02	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju	m ³		
d.2	0239-07	zbieżnym grubości do 15 cm - ręczne układanie betonu	m ³	32.406	
		32.406		RAZEM	32.406
8	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty	t		
d.2	0290-02	zbrojone	t	1.877	
		1.877		RAZEM	1.877
9	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty	t		
d.2	0290-01	gładkie	t	0.820	
		0.82		RAZEM	0.820
10	KNR 2-20	Wieniec żelbetowy na murkach oporowych	m ²		
d.2	0104-01	(29+29+46+18+33+27+24+19+34.5)*0.15	m ²	38.925	
				RAZEM	38.925
11	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty	t		
d.2	0290-02	zbrojone	t	0.922	
		0.922		RAZEM	0.922
12	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty	t		
d.2	0290-01	gładkie	t	0.163	
		0.163		RAZEM	0.163
13	KNR 2-02	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.2	0123-02	253.95	m ²	253.950	
				RAZEM	253.950
14	KNR 4-01	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowej o szerokości 1 ceg.	m		
d.2	0311-09	poziomo	m	259.500	
		259.50		RAZEM	259.500
15	KNR 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł	m ²		
d.2	0103-04	budowlanych pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 ceg.	m ²	109.190	
		109.19		RAZEM	109.190
16	KNR 2-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do półek śrubami lub spawane	m		
d.2	1207-01	14.7	m	14.700	
				RAZEM	14.700
17	KNR 2-31	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm - pas nabrzeża	m ²		
d.2	0308-03	Krotność = 6	m ²	34.800	
		87*0.4		RAZEM	34.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-21 d.2 0605-01	Schody z cegły klinkierowej wykonywane na podbudowie z betonu żwirowego 17.305	m ³ m ³	 17.305	
				RAZEM	17.305
3		Zieleń			
19	KNR 2-21 d.3 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Jesion wyniosły odmiana zwisająca 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 2-21 d.3 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Głóg pośredni odmiana pełnokwiatowa szkarłatna 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR 2-21 d.3 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Dereń biały odmiana "Syberyjska" 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
22	KNR 2-21 d.3 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Dereń biały odmiana "Syberyjska" 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
23	KNR 2-21 d.3 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Forsycja pośrednia "Goldzauber" 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
24	KNR 2-21 d.3 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Pecherznica kalinolistna "Diabolo" 13	szt. szt.	 13.000	
				RAZEM	13.000
25	KNR 2-21 d.3 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Pecherznica kalinolistna "Lauteus" 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
26	KNR 2-21 d.3 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Tawuła szara "Grefsheim" 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
27	KNR 2-21 d.3 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Irga pozioma 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNR 2-21 d.3 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 141.7	m ³ m ³	 141.700	
				RAZEM	141.700
29	KNR 2-21 d.3 0211-01	Ręczne rozrzućenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0.109	ha ha	 0.109	
				RAZEM	0.109
30	KNR 2-21 d.3 0404-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 0.109	ha ha	 0.109	
				RAZEM	0.109
4		Ławki			
31	KNR 2-21 d.4 0607-02	Ławki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa 62	m m	 62.000	
				RAZEM	62.000
32	d.4	Ławki parkowe metalowe z drenianym siedziskiem bez oparcia szer. 45 cm, wys. 50 cm, dł. 1,6-1,9 m, z zamocowaniem do podłoża, deski wzmacniające od spodu ceownikami lub płaskownikami 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.4		Kosze na śmieci	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000