


## ZAPYTANIE NR 3



Gmina Pisz

12-200 Pisz

ul. Gustawa Gizewiusza 5

tel. (87) 423-52-10

fax. (87) 424-12-38

Dotyczy zadania (nr sprawy: ZP.341-10/10)

**„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej od miejscowości Maldanin do miejscowości Zdory wraz z przebudowa kolektora tłoczego Pisz-Maldanin”**

Proszę o wyjaśnienia:

1. Ze względu na rozbieżność pomiędzy opisami na rysunkach szczegółowych a opisem technicznym, proszę o wskazanie, z jakich kręgów (betonowych czy żelbetowych?) Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wykonanie studni kanalizacyjnych?
2. Czy Zamawiający potwierdza, iż od Wykonawcy wymagane będzie zastosowanie do wykonania kanalizacji sanitarnej tłocznej rur klasy PE100, PN10, SDR17? (w opisie technicznym występuje rozbieżność -- nie wszystkie podane grubości ścianek rur odpowiadają klasie PE100, PN10, SDR17).
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do odtworzenia nawierzchni użyć materiałów z demontażu? Jeśli tak, to w jakiej części?
4. Proszę o wskazanie, jakie grubości warstwy wiążącej oraz ścieralnej będą wymagane do wykonania podczas odtworzenia nawierzchni asfaltowej – czy są to: 6 cm warstwy wiążącej i 6 cm warstwy ścieralnej?
5. Pomiędzy rysunkami a opisami pompowni dotyczącymi średnic zbiorników w etapie nr 1 występują nieścisłości. Czy w związku z tym, przy wycenie pompowni należy sugerować się opisem czy rysunkiem? Sytuacja ta dotyczy pompowni PZ1, PZ2, PZ4 Zdory i PSW2 Szczecchy Wielkie.
6. Czy od Wykonawcy wymagane będzie wykonanie monitoringu dla przepompowni ścieków? Jeśli tak, proszę o udostępnienie niezbędnej do wyceny dokumentacji.