

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			ROBOTY BUDOWLANE			
1.1			ROZBIÓRKI			
1	KNR 19-01 d.1. 1020-05 1 analogia	45111300-1	Demontaż boazerii drewnianej (4.74+6.27+7.74+4.57)*2.20-1.30*2.10-1.25*1.27	m ² m ²	 46.987	
					RAZEM	46.987
2	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1	45111300-1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.80*1.50	m ² m ²	 4.200	
					RAZEM	4.200
3	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1 analogia	45111300-1	Zerwanie wykładziny dywanowej 6.27*7.74-3.0*1.70	m ² m ²	 43.430	
					RAZEM	43.430
4	KNR 4-01 d.1. 0211-01 1	45111300-1	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 3 4.20+43.43	m ² m ²	 47.630	
					RAZEM	47.630
5	kalk. włas- na 1	45111300-1	Rozbiórka "gzymsu" na którym mocowane jest oświetlenie 1	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 d.1. 0354-05 1	45111300-1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.30*2.10	m ² m ²	 2.730	
					RAZEM	2.730
1.2			TRANSPORT Z TERENU BUDOWY ROZEBRANYCH ELEMENTÓW			
7	KNR 4-04 d.1. 1101-02 2	45111220-6	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 46.987*0.025+4.20*0.003+43.43*0.003+47.63*0.03+(1.30+2.10+2.10)*0.15*0.05	m ³ m ³	 2.788	
					RAZEM	2.788
8	KNR 4-04 d.1. 1101-05 2	45111220-6	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 8 2.788	m ³ m ³	 2.788	
					RAZEM	2.788
1.3			POSADZKI			
9	KNR 2-02 d.1. 0607-01 3	45430000-0	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 47.63	m ² m ²	 47.630	
					RAZEM	47.630
10	KNR 2-02 d.1. 1102-01 3	45430000-0	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 47.63	m ² m ²	 47.630	
					RAZEM	47.630
11	KNR 2-02 d.1. 1102-03 3	45430000-0	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 47.63	m ² m ²	 47.630	
					RAZEM	47.630
12	KNR 2-02 d.1. 1106-07 3	45430000-0	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 47.63	m ² m ²	 47.630	
					RAZEM	47.630
13	NNRNB d.1. 202 1134- 3 01	45430000-0	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 47.63	m ² m ²	 47.630	
					RAZEM	47.630

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-02 d.1. 1118-01 3	45430000-0	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygo- towanie podłoża	m ²		
			47.63	m ²	47.630	
					RAZEM	47.630
15	KNR 2-02 d.1. 1118-09 3 z.sz. 5.7.a z.sz. 5.7.d	45430000-0	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m ² . Układanie w "karo".	m ²		
			4.20	m ²	4.200	
					RAZEM	4.200
16	KNR 2-02 d.1. 1118-09 3 z.sz. 5.7.d	45430000-0	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo".	m ²		
			43.43	m ²	43.430	
					RAZEM	43.430
1.4			MALOWANIE			
17	KNR 4-01 d.1. 1202-08 4	45442000-7	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
			(1.50*2+2.80*2)*2.50-1.07*2.10*2	m ²	17.006	
					RAZEM	17.006
18	KNR 4-01 d.1. 1202-09 4	45442000-7	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
			(6.27+7.74+4.74+4.57)*3.62+(1.70+3.0)*2.50-(1.07*2.10+1.30* 2.10+1.27*1.80)	m ²	88.905	
					RAZEM	88.905
19	KNR 4-01 d.1. 1204-08 4	45442000-7	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			17.006+88.905	m ²	105.911	
					RAZEM	105.911
20	NNRNKB d.1. 202 1134- 4 01	45442000-7	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
			105.911	m ²	105.911	
					RAZEM	105.911
21	KNR 2-02 d.1. 0815-04 4	45442000-7	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z ele- mentów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
			105.911	m ²	105.911	
					RAZEM	105.911
22	KNR 2-02 d.1. 1505-01 4	45442000-7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz- nych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
			105.911	m ²	105.911	
					RAZEM	105.911
1.5			STOLARKA DRZWIOWA			
23	KNR 4-01 d.1. 0313-04 5	45421000-4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcze- nie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
			1.50	m	1.500	
					RAZEM	1.500
24	KNR 2-02 d.1. 1016-01 5 analogia	45421000-4	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznosze- nia ścian-wyceniac tylko "M" i "S"-dotyczy tylko dostarczenia oścież- nicy na teren budowy	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 d.1. 0320-03 5	45421000-4	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²		
			1.30*2.10	m ²	2.730	
					RAZEM	2.730
26	KNR 4-01 d.1. 0320-10 5	45421000-4	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
			2.10*2+1.30	m	5.500	
					RAZEM	5.500

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR 2-02 d.1. 1019-04 5	45421000-4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne o powierzchni ponad 2.5 m2 fabrycznie wykończone 1.30*2.10	m ² m ²	 2.730	
					RAZEM	2.730
1.6			SUFIT PODWIESZANY			
28	KNR 0-14 d.1. 2012-03 6 analogia	45450000-6	Montaż sufitu z kasetonów na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 6.27*7.74	m ² m ²	 48.530	
					RAZEM	48.530
2			ROBOTY INSTALACYJNE			
2.1			INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
29	KNR 4-03 d.2. 0401-03 1	45310000-3	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 4 odgałęzienia 3	szt. szt.	 3.000	
					RAZEM	3.000
30	KNR 4-03 d.2. 1124-02 1	45310000-3	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
31	KNR 4-03 d.2. 1116-02 1	45310000-3	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża gipsowego 43.50	m m	 43.500	
					RAZEM	43.500
32	KNR 4-03 d.2. 1134-01 1	45310000-3	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 11	szt. szt.	 11.000	
					RAZEM	11.000
33	KNR 4-03 d.2. 1134-02 1	45310000-3	Demontaż belek montażowych dla opraw świetłówkowych 11	szt. szt.	 11.000	
					RAZEM	11.000
34	KNR 5-08 d.2. 0209-02 1	45310000-3	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku 46.50	m m	 46.500	
					RAZEM	46.500
35	KNR 5-08 d.2. 0512-01 1	45310000-3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych 8	szt. szt.	 8.000	
					RAZEM	8.000
36	KNR 5-08 d.2. 0307-03 1	45310000-3	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
2.2			INSTALACJA C.O.			
37	KNR 4-02 d.2. 0520-01 2	45331000-6	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m ² 2	kpl. kpl.	 2.000	
					RAZEM	2.000
38	KNR 2-15 d.2. 0419-03 2	45331000-6	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2 o dług. 660 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
39	KNR 2-15 d.2. 0419-04 2	45331000-6	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000