

Ekologiczna mini przystań żeglarska wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów w Pieszku ROBOTY ROZBIÓRKOWE OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. ROZBIÓRKA STRÓŻÓWKI</b>				
1	KNR 4-04 0506/01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m2	16,00
2	KNR 4-04 0401/04	Rozebranie więzów dachowych		
3	KNR 4-04 0406/04	Rozebranie podsufitki z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych	m	16,00
4	KNR 4-04 0406/05	Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój	m2	13,50
5	KNR 4-04 0404/06	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek tynkowanych	m	8,00
6	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2	30,00
7	KNR 4-04 0405/04	Rozebranie drewnianych legarów	m2	13,50
8	KNR 4-04 0302/01	Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości	m	15,00
			m3	1,50
<b>2. ROZBIÓRKA ALTANY</b>				
9	KNR 4-04 0509/02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2	20,00
10	KNR 4-04 0401/04	Rozebranie więzów dachowych		
11	KNR 4-04 0404/01	Rozebranie ścian zewnętrznych z okraglaków	m	14,00
12	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2	10,00
13	KNR 4-04 0405/04	Rozebranie drewnianych legarów	m2	15,00
14	KNR 4-04 0302/01	Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości	m	10,00
			m3	1,20
<b>3. ROZBIÓRKA HANGARU</b>				
15	KNR 4-04 0508/02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nadających się do użytku	m2	35,00
16	KNR 4-04 0401/04	Rozebranie więzów dachowych		
17	KNR 4-04 0104/05	Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) z pustaków typu "ALFA" na zaprawie cementowo-wapiennej	m	14,00
18	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m3	18,40
19	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2	15,00
20	KNR 4-04 0301/03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm	m2	32,00
			m3	3,60
<b>4. ROZBIÓRKA TAWERNY</b>				
21	KNR 4-04 0506/01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m2	84,00
22	KNR 4-04 0401/04	Rozebranie więzów dachowych		
23	KNR 4-04 0406/04	Rozebranie podsufitki z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych	m	46,00
			m2	72,00

Ekologiczna mini przystań żeglarska wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów w Pieszku ROBOTY ROZBIÓRKOWE OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 4-04 0406/05	Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój	m	62,00
25	KNR 4-04 0105/04	Rozebranie ścianek działowych o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	56,00
26	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2	65,00
27	KNR 4-04 0404/06	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek tynkowanych	m2	35,00
28	KNR 4-04 0405/04	Rozebranie drewnianych legarów	m	53,00
29	KNR 4-04 0503/01	Rozebranie płyt tarasowych z balustradą żelbetowych	m2	8,00
30	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2	32,00
31	KNR 4-04 0303/01	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20cm i schodów zew.	m3	12,80
32	KNR 4-04 0302/01	Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości	m3	12,80
<b>5. ROZBIÓRKA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW DREWNIANYCH</b>				
33	KNR 4-04 0509/02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2	85,00
34	KNR 4-04 0401/04	Rozebranie więzów dachowych	m	43,00
35	KNR 4-04 0406/04	Rozebranie podsufitki z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych	m2	73,00
36	KNR 4-04 0406/05	Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój	m	32,00
37	KNR 4-04 0404/06	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek tynkowanych	m2	54,00
38	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2	43,00
39	KNR 4-04 0405/04	Rozebranie drewnianych legarów	m	38,00
40	KNR 4-04 0302/01	Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości	m3	6,80
<b>6. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE</b>				
41	KNR 4-04 1004/07	Przygotowanie do utylizacji płyt azbestowo-cementowych falistych pochodzących z rozbiórki pokryć dachowych	szt	20,00
42	KNR 4-04 1005/01	Przygotowanie do użytku desek bez względu na wymiary pochodzących z rozbiórki konstrukcji	m3	35,00
43	KNR 4-04 1005/03	Przygotowanie do użytku krawędziaków i bali bez względu na wymiary pochodzących z rozbiórki konstrukcji	m3	18,00
44	KNR 4-04 1006/02	Przygotowanie do użytku skrzydeł okiennych pochodzących z rozbiórki	szt	12,00
45	KNR 4-04 1006/03	Przygotowanie do użytku skrzydeł drzwiowych pochodzących z rozbiórki	szt	14,00
46	KNR 4-04 1006/04	Przygotowanie do użytku podokienników drewnianych i stalowych pochodzących z rozbiórki	szt	24,00
47	KNR 4-04 1006/06	Przygotowanie do użytku okien i krat stalowych pochodzących z rozbiórki	szt	

Ekologiczna mini przystań żeglarska wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów w Piszu ROBOTY ROZBIÓRKOWE OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			kg	250,00
48	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	85,00
49	KNR 4-04 1101/05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (Krotność= 8)	m3	85,00