--CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA--

NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA	M2
0/1	KOMUNIKACJA	GRES	15.10
0/2	KLATKA SCHODOWA	BETON	4.6
0/3	POM.gospodarcze	GRES	2.20
0/4	W.C. MĘSKIE	GRES	3.30
0/5	W.C. N.P.S. I DAMSKI	GRES	7.7
		SUMA	32,90

--CZĘŚĆ ROZBUDOWANA--
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PIWNICY

0/6	EKSPOZYCJA MUZEUM	28,2m2	PODŁ. BIAŁA
0/7	SALA KONS.Z BUFETEM W TYM BUFET	45,0m2 5,0m2	PODŁ. BIAŁA
0/8	WIATROŁAP	6,8m2	TERAKOTA
0/9	KOMUNIKACJA	13,6m2	TERAKOTA
0/10	WC DAMSKIE I OS.N/P	6,5m2	TERAKOTA
0/11	WC MĘSKIE	12,0m2	TERAKOTA
0/12	ZMYWALNIA	6,00m2	TERAKOTA
0/13	KUCHNIA	18,8m2	TERAKOTA
0/14	WC PERSONELU	4,2m2	TERAKOTA
0/15	POM. SZAF CHŁODNICZYCH	4,1m2	TERAKOTA
0/16	MAG. PROD. SUCHYCH	2,4m2	TERAKOTA
0/17	OBIERALNIA	5,0m2	TERAKOTA
0/18	MAG. OPAKOWAŃ I NAPOJÓW	2,8m2	TERAKOTA
0/19	MAG. ZIEMNIAKÓW, WARZYW I JAJ	6,0m2	TERAKOTA
0/20	POM.TECHNICZNE	8,3m2	TERAKOTA
0/21	POM.TECHNICZNE	5,00m2	TERAKOTA
0/22	POM. SOCJALNE	3,50m2	TERAKOTA
0/23	POM. PORZĄDKOWE	1,70m2	TERAKOTA
	SUMA:	179,9m2	

RAZEM POW. PIWNIC: 212,8m2

S1 ŚCIANA PIWNICY (do 30cm nad terenem)

ściana żelbetowa monolityczna	
lub bloczki betonowe	25,0 cm
izolacja p.wilgociowa-1x papa na lepiku	
polistyren ekstrudowany XPS	8,0 cm
tynk mozaikowy żywiczny - ponad gruntem	

S1' ISTNIEJĄCA ŚCIANA PIWNICY
ŚCIANA DOCIEPLONA OD ZEWNĄTRZ np. firmy REMMERS

istniejący tynk cementowy	1.0 cm
istniejący mur ceglany	125,0cm
grunt np.KIESOL	
warstwa szczepna np.SULFATEXSCHLAMME	
wyrównanie szpachlówką np.DICHTSPACHTEL	
hydroizolacja np.PROFI BAUDICHT (x2)	
polistyren extrudowany np.STYRODUR 8,0cm	

LEGENDA:

- PROJEKTOWANE ŚCIANY
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA BUDYNKU
- WYBURZENIA
- HYDRANT WEWNĘTRZNY 25 z wężem półsztywnym o dł.20m

KS - PION KANALIZACJI SANITARNEJ
RS - RURA SPUSTOWA
PW - PION WEN. MECH

UWAGA: KONSTRUKCJA SZYBU WINDY-wg oddzielnego opracowania tzn. wg rozwiązań systemowych firm zajmujących się wykonaniem i montażem wind np.MONITOR

UWAGA: AKWARIA, TERRARIA, SKALNIAKI I EKSPOZYCJE STAŁE (PRZYRODNICZE) -wg oddzielnego opracowania -poza zakresem tego projektu

UWAGA: AKWARIA- AKRYLOWE POLIMETAKRYLAN (PMMA) - wg ODRĘBNEGO OPRACOWANIA DOŚWIADCZONYCH FIRM WYSPECJALIZOWANYCH W TEGO TYPU REALIZACJACH /np.RAFA, AKWARIA-AKRYL/

UWAGA: SZCZEGÓŁOWE OZNACZENIA POZYCJI ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH W/G PROJ.TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

UWAGA:
istniejący strop nad piwnicą żelbetowy na bl. stalowych w całości do rozbiórki

studnia chłonna z kręgów bet.Ø100cm, gł.1,0m
mur oporowy gr.25cm
oś zbiornika
oś głównego wejścia
BUFET
AKWARIUM
grunt-
grunt-rawierzchnia trawa
otwór w stropie na szacht went.
otwór w ścianie 85x185m od poziomu wykończonej podłogi
otwór w ścianie 50x85m od poziomu wykończonej podłogi
okienko podawcze 60x60cm na wys.90cm od poziomu wykończonej podłogi
złącze kabl. z pomiarem ZKP
złącze kabl. główne zalicznikowe ZG
woda Ø300
eNA2
dylatacja 5cm
parapet h=80 (wykucie)
wyburzenie do wys. 220cm
WYLOT SYST. ODW. DACHU PCV ø110 mm
KS PCV ø110mm
RS PCV ø110mm
PROFIL STALOWY 150x150mm wg.ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH
PROFIL STALOWY 120x120mm
IST. KANAŁ WENT. GRAWITACYJNEJ
DETAL nr.1
DETAL nr.7
DETAL nr.14
DETAL nr.13
DETAL nr.8

RZUT PIWNICY 1:50

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	NAZWA I ADRES OBIEKTU	INWESTOR	NR RYS.
„DF-Studio Projektowe"s.c. 15-565 Białystok,Dojlidy Fabryczne 23 tel/fax:(085)7417091	REMONT, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU Z WODOCIĄGOWEJ WIEŻY CIŚNIEŃ NA TARAS WIDOKOWY Z KAWIARNIĄ przy ul.GDAŃSKIEJ 11 W PISZU, DZ. NR GEOD. 32/32	GMINA PISZ 12-200 PISZ, ul.GIZEWIUSZA 5	2

BRANŻA	PROJEKTANT	NR UPR.PROJ.	Podpis i data	SKALA
Architektura	arch. Mirosław Snarski	PD 0076, Bł/152/91		1:50
Współpraca	arch. Konrad Guziejko	Bł-PdOKK/21/2004 PD 0307		RYSUNEK
Sprawdził	arch. Sławomir Maksimowicz	PD 0077, Bł/99/92		RZUT PIWNICY

RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt wykonawczy

DATA:30-marzec-2010