RZUT PARTERU 1:50

Taras zewnętrzny baru

zbiornik zdemontowany
odtworzony i odnowiony

UWAGA:
istniejący strop nad parterem
(deski na bl. drewnianych)
w całości do rozbiórki

UWAGA: SZCZEGÓŁOWE OZNACZENIA POZYCJI ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH W/G PROJ.TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA	M2
1/1	KOMUNIKACJA	GRES	21.00
1/2	KLATKA SCHODOWA	GRES	4.60
1/3	PORTIER, SZATNIA	GRES	10.10
	POWIERZCHNIA RAZEM		35.70

POWIERZCHNIA TERASU: 180m2

LEGENDA:

- PROJEKTOWANE ŚCIANY
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA BUDYNKU
- WYBURZENIA
- HYDRANT WEWNĘTRZNY 25 z wężem półsztywnym o dł.20m

KS - PION KANALIZACJI SANITARNEJ
RS - RURA SPUSTOWA
PW - PION WEN. MECH

S2 ISTNIEJĄCE ŚCIANY MUROWANE
ŚCIANA DOCIEPLONA OD WEWNĄTRZ
np.SYSTEM iQ-THERM firmy REMMERS

farba otwarta kapilarnie np.iQ-Paint	
mineralna, aktywna kapilarnie szpachlówka	
powierzchniowa np.iQ-Fill	1,0cm
lekka zaprawa miner. np.iQ-Therm	1,5cm
płyty termoizolacyjne np.iQ-Therm	5,0cm
zaprawa klejowa np.iQ-Fix	0,5cm
tynk wapienny /istniejący/	1,5cm
cegła do renowacji	90,0 - 57,0cm

UWAGA: KONSTRUKCJA SZYBU WINDY–wg oddzielnego opracowania tzn. wg rozwiązań systemowych firm zajmujących się wykonaniem i montażem wind np.MONITOR

UWAGA: AKWARIA, TERRARIA, SKALNIAKI I EKSPOZYCJE STAŁE (PRZYRODNICZE) –wg oddzielnego opracowania –poza zakresem tego projektu

UWAGA: AKWARIA– AKRYLOWE POLIMETAKRYLAN (PMMA) – wg ODRĘBNEGO OPRACOWANIA DOŚWIADCZONYCH FIRM WYSPECJALIZOWANYCH W TEGO TYPU REALIZACJACH /np.RAFA, AKWARIA–AKRYL/

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		NAZWA I ADRES OBIEKTU	INWESTOR	NR RYS.
DF-Studio Projektowe's.c. 15-565 Białystok,Dojlidy Fabryczne 27 tel/fax(085)7417091		REMONT, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU Z WODOCIĄGOWEJ WIEŻY CIŚNIEŃ NA TARAS WIDOKOWY Z KAWIARNIĄ przy UL.GDAŃSKIEJ 11 W PISZU. DZ.NR GEOD. 321/2	GMINA PISZ 12-200 PISZ, ul.GIZEWIUSZA 5	3
BRANŻA	PROJEKTANT	NR UPR.PROJ.	Podpis i data	SKALA 1:50
Architektura	arch. Mirosław Snarski	PD 0076, Bł/152/91		
Współpraca	arch. Konrad Guziejko	BI–PdOkK/21/2004 PD 0307		
Sprawdził	arch. Sławomir Maksimowicz	PD 0077, Bł/99/92		DATA30–marzec–2010 RYSUNEK: RZUT PARTER
RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt wykonawczy				